



Validate with the
CARES Cloud App

ОАО «МОЛДАВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

ВАТ «МОЛДАВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»

20.02.2023 № 1002-42-19

ОАО
«ММЗ»

5500, Молдова, г. Рыбница, ул. Индустриальная, 1
1, Industrialnaya str., Rybnitsa, 5500, Moldova

на № _____ от _____

ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ ПОДРЯДЧИКАМ

г. Рыбница

«20» февраля 2023

ОАО «Молдавский металлургический завод» предлагает всем потенциальным подрядчикам рассмотреть возможность выполнения работ по ремонту кровельных покрытий на объектах ОАО «ММЗ», согласно дефектным ведомостям №№ 15-23 – 26-23.

Срок выполнения работ – до 30 октября 2023.

К участию в тендере допускаются хозяйствующие субъекты в форме юридического лица, имеющие лицензии на вид деятельности, являющейся предметом тендера, в случае если такая деятельность подлежит лицензированию в соответствии с действующим законодательством ПМР.

Для участия в тендере претендент должен представить коммерческое предложение (заявку) с приложением следующих документов:

- копию свидетельства о регистрации юридического лица (если впервые работает с заводом);
- копию выписка из единого государственного реестра юридических лиц;
- копию лицензии на вид деятельности, являющейся предметом тендера, в случае если данный вид деятельности подлежит лицензированию в соответствии с действующим законодательством ПМР;
- справку о наличии либо об отсутствии задолженности по платежам в бюджет всех уровней и государственные внебюджетные фонды;
- данные о субподрядчике (в случае привлечения такового);

САТД «УЗИНА МЕТАЛУРЖИКЭ МОЛДОВЕНЯСКЭ»

JSC «MOLDOVA STEEL WORKS»

Тел. : (373 555) 7-61-41
Факс: (373 555) 7-60-95

e-mail: aommz@aommz.com
<http://www.aommz.com>

Tel : (373 555) 7-61-41
Fax: (373 555) 7-60-95

- данные о составе и квалификации технического и производственного персонала;

- гарантийные обязательства;

- расчет сметной стоимости в рублях ПМР (смета Исполнителя);

- график выполнения работ;

- другие документы (по запросу Заказчика).

К участию в тендере не допускаются претенденты, организации которых находятся в состоянии реорганизации, ликвидации или банкротства.

За всей необходимой информацией обращаться: ОАО «ММЗ», здание заводоуправления, 3 этаж, каб. 302 (отдел капитального строительства) – начальник ОКС Онищенко Сергей Иванович, тел. (555) 7 78 29, E-mail: sonischenko@aommz.com или каб. 304 (отдел планирования ремонтов Управления ремонтов) - инженер Воложанина Людмила Григорьевна, тел/факс (555) 7 70 53, E-mail: lvolozhanina@aommz.com

Коммерческие предложения принимаются - **в срок до 10.03.2023 года** по следующим электронным адресам:


1) Отдел планирования ремонтов УР - lvolozhanina@aommz.com

2) Служба безопасности (в копию) - sb@aommz.com, vkunitskiy@aommz.com

Информация о всех запросах ОАО «ММЗ» на выполнение работ подрядным способом размещена на официальном сайте <https://www.aommz.com/> в разделе «ПОДРЯДЫ».

С уважением,

Технический директор



О.Л. Кучеренко

УР

(555) 7-78-85, 7 70 53, 7 62 63

E-mail: lvolozhanina@aommz.com

ВИЗА: П.В. Шестопап

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор

Кучеренко О. Л.

"15" 02 2023 г.

ОАО "ММЗ"

Цех (подразделение) - ЦПТ

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ № 15-23

Объект: Ремонт кровли здания столовой №1 (двух этажная часть).

№ п/п	наименование работ	объем работ		материалы				механизмы		НОМ. N
		ед изм	кол-во	наименование	ед изм	норма	кол-во	наим	м/ч	
1	2	3	4	5	6	7		9	10	11
1	Разделка воздушных пузырей с просушкой газовой горелкой	100м2	1,15							
2	Усиление отде-ных мест нижним слоем и выравнивание в 2-слоя	100м2	2							
3	Огрунтовка кровельного покрытия битумной грунтовкой	100м2	11,48							
4	Устройство двухслойного рулонного кровельного покрытия с применением газовой горелки	100м2	11,48							
5	Устройство примыканий к парапетам из стали оцинкованной h-70мм к стенам	100м.п.	1,32							
6	Нарезка деформационных швов	100м.п.	0,24							
7	устройство деформационного шва из оцинкованной жести шириной 330мм	100м.п.	0,36							
8	Установка аэраторов	шт	6							
9	Демонтаж краевой рейки	100м.п.	1,32							
10	Уборка мусора и погрузка на автомашину	тн	1							
11	Вывоз и утилизация битумных отходов	тн	1							

Начальник ОКС

Заведующая столовыми

С.И. Онищенко

О.А. Подольская

ОАО "ММЗ"
Цех (подразделение) - СПЦ

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор

Кучеренко О. Л.


" 15 " 02 2023 г.

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ № 18-23

Ремонт кровли светоаэрационных фонарей в прелетах Б-В-Г оси 2-12 (2 шт.)

№ п/п	наименование работ	объем работ		материалы			механизмы		цена мат-в руб / \$	
		ед изм	кол-во	наименование	ед изм	норма	кол-во	наим		м/ч
1	2	3	4	5	6	7		9	10	11
Фонари (2шт) оси 2-12.		8								
1	Разделка воздушных пузырей с промазкой битумной грунтовкой	100м2	1,5							
2	Выравнивание поверхности и создание уклонов, нижним слоем в 2 слоя, усиление деформац. Швов	100м2	3							
3	Огрунтовка кровельного покрытия битумной грунтовкой	100м2	15,45							
4	Устройство однослойного рулонного кровельного покрытия с применением газовой горелки	100м2	15,45							
5	Уста-ка увеличенных карнизных свесов из оцин. Жести с креплением к кровле и металлоконструкциям фонарей	100м2	0,1							
6	Установка новых карнизных свесов шириной 330мм	100мп	2,92							
7	Уборка мусора и погрузка на автомашину	тн	0,5							
8	Вывоз и утилизация битумосодержащего мусора	тн	0,5							

Начальник ОКС



С. И. Онищенко

Начальник СПЦ



В.Ю. Жеданков

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор

 Кучеренко О. Л.

"15" 02 2023 г.

ОАО "ММЗ"

Цех (подразделение) - СПЦ

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ № 17-23

Ремонт кровли здания СПЦ - пролет Б-В-Г оси 1-14

№ п/п	наименование работ	объем работ		материалы				механизмы		НОМ. N
		ед изм	кол-во	наименование	ед изм	норма	кол-во	НАИМ	М/Ч	
1	2	3	4	5	6	7		9	10	11
Пролет Б-В-Г, оси 1-14										
1	Разделка воздушных пузырей с просушкой газом	100м2	4,58							
2	Выравнивание поверхности нижним слоем в 2 слоя	100м2	9,2							
3	Огрунтовка кровельного покрытия битумной грунтовкой	100м2	48,97							
4	Устройство однослойного рулонного кровельного покрытия с применением газовой горелки	100м2	45,75							
5	Демонтаж колпаков ливнеприемных воронок	шт	28							
6	Разборка кровельного покрытия и цементной стяжки (восстановление уклонов у ливневок)	100м2	0,42							
7	Обработка парапетов битумной мастикой	100м2	3,22							
8	Устройство примыканий к парапетам из стали оцинкованной h-70мм к стенам из "Сэндвич-панелей"	100м.п.	2,68							
9	Демонтаж обшивки из шифера с примыканий к фонарям	100м2	1,75							
10	Устройство примыканий к фонарям из стали б/у (профлиста) с подгонкой по месту, и креплением саморезами.	100м2	1,8							
11	Установка азраторов	шт	36							
12	Уборка мусора и шифера, с погрузкой на автомашину	тн	12							
13	Вывоз и утилизация битумосодержащего мусора	тн	12							

Начальник ОКС 

Начальник СПЦ 

С.И. Онищенко

В.Ю. Жеданков

ОАО "ММЗ"
Цех (подразделение) - ЖДЦ

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор

Кучеренко О. Л.

" 15 " 02 2023 г.

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ № 18-25

Ремонт кровли здания оздоровительного комплекса ЖДЦ.

№ п/п	наименование работ	объем работ		материалы			механизмы		НОМ. N	
		ед изм	кол-во	наименование	ед изм	норма	кол-во	наим		м/ч
1	2	3	4	5	6	7		9	10	11
1	Разделка воздушных пузырей с просушкой газовой горелкой	100м2	0,2							
2	Выравнивание поверхности и создание разуклонки из нижнего слоя в 2 слоя	100м2	0,6							
3	Огрунтовка кровельного покрытия битумной грунтовкой	100м2	2,5							
4	Устройство двухслойного рулонного кровельного покрытия с применением газовой горелки	100м2	2,5							
5	Устройство примыканий к парапетам из оцин. жести шириной 70 мм	100мп	0,26							
6	Устройство примыканий и цем. Стыжки по парапетам из раствора М 150 толщ. 20мм	100м2	0,1							
7	Уборка мусора и погрузка на автомашину	тн	0,4							
8	Вывоз и утилизация битумосодержащего мусора	тн	0,4							

Начальник ОКС

Начальник ЖДЦ

С.И. Онищенко

О.А. Вовк

ОАО "ММЗ"
Цех (подразделение) - ЦОП

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор

Кучеренко О. Л.

"15" 02 2023 г.

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ № 19-23

Ремонт кровли здания Склада № 20.

№ п/п	наименование работ	объем работ		материалы			механизмы		цена мат-в руб / \$	
		ед изм	кол-во	наименование	ед изм	норма	кол-во	наим		м/ч
1	2	3	4	5	6	7		9	10	11
1	Разделка воздушных пузырей с прормазкой битумной грунтовкой	100м2	2,6							
2	Выравнивание поверхности нижним слоем в 2 слоя с применением Газовой горелки	100м2	5,2							
3	Огрунтовка кровельного покрытия битумной грунтовкой	100м2	17,38							
4	Устройство однослойного рулонного кровельного покрытия с применением газовой горелки	100м2	17,38							
5	Демонтаж колпаков ливнеприемных воронок	шт	12							
6	Разборка кровельного покрытия и цем. Стяжки	100м2	0,2							
7	Устройство примыканий к парапетам из стали оцинкован, h-70мм к стенам из "Сэндвич-панелей"	100м.п.	0,55							
8	Установка азраторов	шт	18							
9	Прозмазка шва битумной мастикой, шир. 50мм	100мп	2,52							
10	Уборка мусора и погрузка на автомашину	тн	3							
11	Вывоз мусора	тн	3							

Начальник ОКС

Начальник ЦОП

С. И. Онищенко

И.В. Костюк

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор

Кучеренко О. Л.

" 15 " 02 2023 г.

ОАО "ММЗ"

Цех (подразделение) - ЭНЦ

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ № 20-23

Ремонт кровли здания БВУ 1 УВП (ВОС р. Молдова).

№ п/п	наименование работ	объем работ		материалы				механизмы		НОМ. N
		ед изм	кол-во	наименование	ед изм	норма	кол-во	наим	м/ч	
1	2	3	4	5	6	7		9	10	11
Кровля здания БВУ 1 УВП (нижняя часть)										
1	Штукатурка стен цементным раствором М-100, толщ. 80мм по сетке из арматуры Ф-8, тол. 80мм	100м2	2,25							
2	Очистка стен от штукатурки, отслоений кирпича	100м2	2,25							
3	Армирование стены сеткой из арматуры Ф-8, отдельными стержнями с шагом 150*150 (арматура заказчика)	100м2	2,25							
4	Разборка кровли из рулонных материалов	100м2	2,7							
5	Устройство цементной стяжки из раствора М-150, т. 30мм	100м2	13,25							
6	Огрунтовка кровельного покрытия битумной грунтовкой	100м2	13,25							
7	Устройство двухслойного рулонного кровельного покрытия с применением газовой горелки	100м2	13,25							
8	Устройство примыканий к парапетам из стали оцинкованной h-70мм к стенам	100м.п.	1,3							
9	Установка карнизных свесов из оцинкованной стали	100мп	1,32							
10	Уборка мусора и погрузка на автомашину	тн	20							
11	Вывоз и утилизация битумосодержащего мусора	тн	20							

Начальник ОКС

С.И. Онищенко

Начальник ЭНЦ

В.И. Марчук

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор

Кучеренко О. Л.

" 15 " 02 2023 г.

ОАО "ММЗ"

Цех (подразделение) - ЭнЦ

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ № 21-23

Ремонт кровель павильонов задвижек УВП (ВОС р. Молдова).

№ п/п	наименование работ	объем работ		материалы				механизмы		НОМ. N
		ед изм	кол-во	наименование	ед изм	норма	кол-во	наим	м/ч	
1	2	3	4	5	6	7		9	10	11
павильоны задвижек 7 шт.										
1	Разборка кирпичных ребер накровле	100м³	0,05							
2	Разборка кровли из рулонных материалов	100м2	0,9							
3	Устройство цементной стяжки из раствора М-150, т. 30мм	100м2	1,6							
4	Огрунтовка кровельного покрытия битумной грунтовкой	100м2	1,6							
5	Устройство двухслойного рулонного кровельного покрытия с применением газовой горелки	100м2	1,6							
6	Уст-ка карнизных свесов из оцинкованной стали, ш.330мм	100м.п.	0,6							
7	Уст-ка парапетных свесов из оцинкованной стали, ш.400мм	100мп	0,56							
8	Уборка мусора и погрузка на автомашину	тн	2,8							
9	Вывоз и утилизация битумосодержащего мусора	тн	2,8							

Начальник ОКС

С.И. Онищенко


Начальник ЭнЦ

В.И. Марчук

ОАО "ММЗ"
Цех (подразделение) - ЭНЦ

Ремонт кровли здания НССН УВП (ВОС р. Молдова)

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ № 22-23

УТВЕРЖДАЮ
Технический директор

"15" 02 2023 г.

№ п/п	наименование работ	объем работ		материалы				механизмы		НОМ. N
		ед изм	кол-во	наименование	ед изм	норма	кол-во	наим	м/ч	
1	2	3	4	5	6	7		9	10	11
1	Разделка воздушных пузырей с промазкой	100м2	0,4							
2	Разборка кровли из рулонных материалов	100м2	1,2							
3	Устройство цементной стяжки из раствора М-150, т. 30мм	100м2	1,2							
4	Огрунтовка кровельного покрытия битумной грунтовкой	100м2	3,64							
5	Устройство двухслойного рулонного кровельного покрытия с применением газовой горелки	100м2	3,64							
6	Устройство примыканий к парапетам из стали оцинкованной h-70мм к стенам	100м.п.	0,4							
7	Уст-ка карнизных свесов из оцинкованной стали, ш. 330мм	100мп	0,5							
8	Уборка мусора и погрузка на автомашину	тн	5							
9	Вывоз и утилизация битумосодержащего мусора	тн	5							

Начальник ОКС


Начальник ЭНЦ

С.И. Онищенко

В.И. Марчук

ОАО "ММЗ"
Цех (подразделение) - ЭнЦ

УТВЕРЖДАЮ
Технический директор

 Кучеренко О. Л.
" 15 " 02 2023 г.

Ремонт кровли здания БВУ 2 УВП (ВОС р. Молдова).

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ № 23-23

№ п/п	наименование работ	объем работ		материалы				механизмы		НОМ. N
		ед изм	кол-во	наименование	ед изм	норма	кол-во	наим	м/ч	
1	2	3	4	5	6	7		9	10	11
Кровля здания БВУ 2 УВП (над отстойниками)										
1	Разборка кровли из рулонных материалов	100м2	0,3							
2	Устройство цементной стяжки из раствора М-150, т. 30мм	100м2	0,3							
3	Огрунтовка кровельного покрытия битумной грунтовкой	100м2	2,25							
4	Устройство двухслойного рулонного кровельного покрытия с применением газовой горелки	100м2	2,25							
5	Устройство примыканий к парапетам из стали оцинкованной h-70мм к стенам	100м.п.	0,14							
6	Устройство карнизных свесов из стали шириной 330мм	100м.п.	0,6							
7	Устр. парапетных свесов из оцинкованной стали, ш. 600мм	100мп	0,07							
8	Уборка мусора и погрузка на автомашину	тн	0,7							
9	Вывоз и утилизация битумосодержащего мусора	тн	0,7							

Начальник ОКС



С.И. Онищенко

Начальник ЭнЦ



В.И. Марчук

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор

Кучеренко О. Л.

"15" 02 2023 г.

ОАО "ММЗ"

Цех (подразделение) - ЭнЦ

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ № 24-23

Ремонт кровли гаража спецтехники КОЛВ.

№ п/п	наименование работ	объем работ		материалы			механизмы		НОМ. N	
		ед изм	кол-во	наименование	ед изм	норма	кол-во	наим		м/ч
1	2	3	4	5	6	7		9	10	11
1	Снятие 1-го слоя рубероида	100м2	2							
2	Огрунтовка кровельного покрытия битумной грунтовкой	100м2	2							
3	Выравнивание поверхности и создание разуклонки из нижнего слоя в 2 слоя	100м2	0,75							
4	Усиление отдельных мест нижним слоем, шир. 300мм	100м2	0,2							
5	Устройство двухслойного рулонного кровельного покрытия с применением газовой горелки	100м2	2							
6	Замена карнизных свесов из оцинков. жести, шир. 400мм	100мп	0,15							
7	Закрепление старых парапетных свесов расп. дюбелями	100мп	0,41							
8	Ремонт примыканий цем. раствором М 150 толщ. 20мм	100м2	1							
9	Уборка мусора и погрузка на автомашину	тн	2							
10	Вывоз и утилизация битумосодержащего мусора	тн	2							

Начальник ОКС

Начальник ЭнЦ

С.И. Онищенко

В.И. Марчук

ОАО "ММЗ"
Цех (подразделение) - ЭНЦ

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор

Кучеренко О. Л.

"15" 02 2023 г.

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ № д5-д3

Ремонт кровли здания компрессорной миров.

№ п/п	наименование работ	объем работ		материалы			механизмы		НОМ. N	
		ед изм	кол-во	наименование	ед изм	норма	кол-во	наим		м/ч
1	2	3	4	5	6	7		9	10	11
1	Разделка воздушных пузырей с просушкой газовой горелкой	100м2	0,1							
2	Выравнивание поверхности и создание разуклонки из нижнего слоя в 2 слоя	100м2	0,15							
3	Огрунтовка кровельного покрытия битумной грунтовкой	100м2	0,96							
4	Устройство двухслойного рулонного кровельного покрытия с применением газовой горелки	100м2	0,96							
5	Закрепление старых парапетов распорными дюбелями	100мп	0,13							
6	Устройство примыканий к парапетам из оцин. жести шириной 70 мм	100мп	0,13							
7	Уборка мусора и погрузка на автомашину	тн	0,5							
8	Вывоз и утилизация битумосодержащего мусора	тн	0,5							

Начальник ОКС

С.И. Онищенко


Начальник ЭНЦ

В.И. Марчук

ОАО "ММЗ"
Цех (подразделение) - ЭнЦ

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор

 Кучеренко О. Л.
"15" "02" 2023 г.

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ № 26-23

Ремонт кровли здания ККС пролет А-Д.

№ п/п	наименование работ	объем работ		материалы				механизмы		ном. N
		ед изм	кол-во	наименование	ед изм	норма	кол-во	наим	м/ч	
1	2	3	4	5	6	7		9	10	11
1	Разделка воздушных пузырей с промазкой праймером	100м2	1							
2	Демонтаж краевой рейки	100мп	0,85							
3	Устройство однослойного рулонного кровельного покрытия нижнем слоем в ендовах, примыканиях, дефор. швах	100м2	7,5							
4	Огрунтовка кровельного покрытия битумной грунтовкой	100м2	21,35							
5	Устройство однослойного рулонного кровельного покрытия с применением газовой горелки	100м2	21,35							
6	Устройство примыканий к парапетам из оцин. жести шириной 70 мм	100мп	1,58							
7	Устройство примыканий к парапетам из цементного раствора М 150 толщ. 30мм	100м2	0,1							
8	Демонтаж колпаков ливнеприёмных воронок	шт	4							
9	Промазка шва мастикой (переход на другую кровлю), шир.50мм	100мп	0,65							
10	Уборка мусора и погрузка на автомашину	тн	1							
11	Вывоз и утилизация битумосодержащего мусора	тн	1							

Начальник ОКС

Начальник ЭнЦ

С.И. Онищенко

В.И. Марчук