



Validate with the
CARES Cloud App

ОАО «МОЛДАВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

ВАТ «МОЛДАВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»

15.03.2023 № 1002-42-39

на № _____ от _____

ОАО
«ММЗ»

5500, Молдова, г. Рыбница, ул. Индустриальная, 1
1, Industrialnaya str., Rybnitsa, 5500, Moldova

ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ ПОДРЯДЧИКАМ

г. Рыбница

«15» марта 2023

ОАО «Молдавский металлургический завод» предлагает всем потенциальным подрядчикам рассмотреть возможность выполнения работ по капитальному ремонту ограждающих конструкций аспирационного зонта ДСП-2 ЭСПЦ ОАО «ММЗ», согласно ремонтной ведомости и ведомости дефектов.

Срок выполнения работ – 20 рабочих дней.

К участию в тендере допускаются хозяйствующие субъекты в форме юридического лица, имеющие лицензии на вид деятельности, являющейся предметом тендера, в случае если такая деятельность подлежит лицензированию в соответствии с действующим законодательством ПМР.

Для участия в тендере претендент должен представить коммерческое предложение (заявку) с приложением следующих документов:

- копию свидетельства о регистрации юридического лица (если впервые работает с заводом);
- копию выписка из единого государственного реестра юридических лиц;
- копию лицензии на вид деятельности, являющейся предметом тендера, в случае если данный вид деятельности подлежит лицензированию в соответствии с действующим законодательством ПМР;
- справку о наличии либо об отсутствии задолженности по платежам в бюджет всех уровней и государственные внебюджетные фонды;
- данные о субподрядчике (в случае привлечения такового);

САТД «УЗИНА МЕТАЛУРЖИКЭ МОЛДОВЕНЯСКЭ»

JSC «MOLDOVA STEEL WORKS»

Тел. : (373 555) 7-61-41
Факс: (373 555) 7-60-95

e-mail: aommz@aommz.com
<http://www.aommz.com>

Tel : (373 555) 7-61-41
Fax: (373 555) 7-60-95

- данные о составе и квалификации технического и производственного персонала;

- гарантийные обязательства;

- расчет сметной стоимости в рублях ПМР (смета Исполнителя);

- график выполнения работ;

- другие документы (по запросу Заказчика).

К участию в тендере не допускаются претенденты, организации которых находятся в состоянии реорганизации, ликвидации или банкротства.

За всей необходимой информацией обращаться: ОАО «ММЗ», здание заводоуправления, 3 этаж, каб. 304 (отдел планирования ремонтов Управления ремонтов) - инженер Воложанина Людмила Григорьевна, тел/факс (555) 7 70 53, E-mail: lvolozhanina@aommz.com

Коммерческие предложения принимаются - **в срок до 14.04.2023 года** по следующим электронным адресам:


1) Отдел планирования ремонтов УР - lvolozhanina@aommz.com

2) Служба безопасности (в копию) - sb@aommz.com, vkunitskiy@aommz.com

Информация о всех запросах ОАО «ММЗ» на выполнение работ подрядным способом размещена на официальном сайте <https://www.aommz.com/> в разделе «ПОДРЯДЫ».

С уважением,

Технический директор



О.Л. Кучеренко

УР

(555) 7-78-85, 7 70 53, 7 62 63

E-mail: lvolozhanina@aommz.com

ВИЗА: П.В. Шестопал

№ п / п	Наименование механизма, перечень ремонтных работ и заменяемых деталей (узлов)	Кол-во узлов и деталей, подлежа. изгот.,	Потребная рабочая сила		Исполнитель	Фактическая рабочая сила		Оценка качества ремонта	Контроль	Примечание
			чел.	чел. час		чел.	ч. час			
7	Монтаж профнастила на стенку между печным и раздаточным пролетами ЭСПЦ в осях 19-22 по ряду «И»	7	4	64	подрядчик					
ИТОГО:			6	496						

Зам. начальника УР



А.Ф. Бричкин

СОГЛАСОВАНО

Начальник ЭСПЦ



А.А. Рябчук

Исп. Мастер УР Чеховский В.С.

тел. 79-82

Цех-заказчик: ЭСПЦ

Исполнитель ремонта



Инв. № _____

Код объекта _____

УТВЕРЖДАЮ

Начальник УР

 П.В. Шестопал

"16" 01 2023

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ № _____

на капитальный ремонт ограждающих конструкций аспирационного зонта ДСП-2

наименование агрегата

Дата проведения ремонта

план _____

факт _____

Продолжительность ремонта

план _____

факт _____

№ п/п	Наименование агрегата, узла, основного конструктивного элемента, требующего ремонта; перечень работ, которые подлежат выполнению; наименование деталей, требующих замены или реставрации; наименование материалов, характеристики и (или) расход которых подлежит уточнению	№ чертежа	Объем работ		Детали						Материалы			Примечание
			ед. изм.	кол-во	подлежат замене		подлежат изготовлению				Наименование	Ед. изм.	кол-во	
					кол-во	масса, кг	наименование(вид обработки)	кол-во шт.	масса всего, кг					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Демонтаж настилов переходных мостиков по периметру аспирационного зонта.		м/п	100	100									
2	Монтаж новых настилов на переходные мостики по периметру аспирационного зонта.		м/п	100							Лист_Просечно-вытяжной_6,0мм_ТУ 27.1-13625948-002-06_Ст 3пс_ГОСТ 380-71	т	2,5	
3	Демонтаж изношенных ограждений переходных мостиков по периметру аспирационного зонта.		м/п	65	65									
4	Монтаж новых ограждений на переходные мостики по периметру аспирационного зонта.		м/п	65							Уголок_50x50x5_Ст 3сп_ГОСТ 8509-93 / ГОСТ 380-88, Электрод_УОНИ 13/45_Э42А_Ф4,0мм_ГОСТ 9467-75	кг кг	250 80	
5	Демонтаж изношенного профнастила на стенке между печным и раздаточным пролетами ЭСПЦ в осях 19-22 по ряду «И»		м/п	40	40									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	Монтаж балок под профнастил на стенку между печным и раздаточным пролетами ЭСПЦ в осях 19-22 по ряду «И».		м/п	60							Балка_№16_Ст 3сп_ГОСТ 8239-89 / ГОСТ 380-88 Электрод_УОНИ 13/45_Э42А_Ф4,0мм_ГОСТ 9467-75	кг кг	950 20	
7	Монтаж профнастила на стенку между печным и раздаточным пролетами ЭСПЦ в осях 19-22 по ряду «И»		м/п	84							Профнастил_оцинков_Н 75-750-0,7 ГОСТ 24045-94 Электрод_УОНИ 13/45_Э42А_Ф3,0мм_ГОСТ 9467-75	т кг	1,9 50	

Зам. начальника УР



А.Ф. Бричкин

СОГЛАСОВАНО

Начальник ЭСПЦ



А.А. Рябчук

исп. Мастер УР Чеховский В.С.
тел. 79-82