



ОАО «МОЛДАВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

13.08.2024 № 1002-42-58

на № _____ от _____



ОАО
«ММЗ»



ВАТ «МОЛДАВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»

5500, ПМР, г. Рыбница, ул. Индустриальная, 1
1, Industrialnaya str., Rybnitsa, 5500, Moldova



Validate with the
CARES Cloud App

ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ
ПОДРЯДЧИКАМ

г. Рыбница

«13» августа 2024

ОАО «Молдавский металлургический завод» предлагает всем потенциальным подрядчикам рассмотреть возможность выполнения работ по восстановлению тепловой изоляции на диффузорах, газоходах и компенсаторах системы отвода и очистки дымовых газов ДСП № 2 ЭСПЦ ОАО «ММЗ», согласно ведомости дефектов № 72-06(1).

Срок выполнения работ: август - сентябрь 2024 года.

К участию в тендере допускаются хозяйствующие субъекты в форме юридического лица, имеющие лицензии на вид деятельности, являющейся предметом тендера, в случае если такая деятельность подлежит лицензированию в соответствии с действующим законодательством ПМР.

Для участия в тендере претендент должен представить коммерческое предложение (заявку) с приложением следующих документов:

- копию свидетельства о регистрации юридического лица (если впервые работает с заводом);
- копию выписка из единого государственного реестра юридических лиц;
- копию лицензии на вид деятельности, являющейся предметом тендера, в случае если данный вид деятельности подлежит лицензированию в соответствии с действующим законодательством ПМР;
- справку о наличии либо об отсутствии задолженности по платежам в бюджет всех уровней и государственные внебюджетные фонды;
- данные о субподрядчике (в случае привлечения такового);

САТД «УЗИНА МЕТАЛУРЖИКЭ МОЛДОВЕНЯСКЭ»

JSC «MOLDOVA STEEL WORKS»

Тел. : (373 555) 7-61-41
Факс: (373 555) 7-60-95

e-mail: aommz@aommz.com
<http://www.aommz.com>

Tel : (373 555) 7-61-41
Fax: (373 555) 7-60-95

- данные о составе и квалификации технического и производственного персонала;

- гарантийные обязательства;

- расчет сметной стоимости в рублях ПМР (смета Исполнителя);

- график выполнения работ;

- другие документы (по запросу Заказчика).

К участию в тендере не допускаются претенденты, организации которых находятся в состоянии реорганизации, ликвидации или банкротства.

За всей необходимой информацией обращаться: ОАО «ММЗ», здание заводоуправления, 3 этаж, каб. 304 (отдел планирования ремонтов Управления ремонтов) - инженер Воложанина Людмила Григорьевна, тел/факс (555) 7 70 53, E-mail: lvolozhanina@aommz.com

Коммерческие предложения принимаются - **в срок до 16.08.2024 года** по следующим электронным адресам:


1) Отдел планирования ремонтов УР - lvolozhanina@aommz.com

2) Служба безопасности (в копию) - sb@aommz.com, vkunitskiy@aommz.com

Информация о всех запросах ОАО «ММЗ» на выполнение работ подрядным способом размещена на официальном сайте <https://www.aommz.com/> в разделе «ПОДРЯДЫ».

С уважением,

Технический директор



О.Л. Кучеренко

ОПР УР

(555) 7 78 85, 7 70 53, 7 62 63

E-mail: lvolozhanina@aommz.com

Цех: УР

Исполнитель ремонта:

Инв. № 31-063

Код 30113005500 Система отвода и очистки дымовых газов ДСП-2 ЭСПЦ ЦЭПО

УТВЕРЖДАЮ

Главный энергетик

А.А. Ткач

" 25 " 06 2024 г.

Ведомость дефектов № 72-06(1)

к капитальному ремонту системы отвода и очистки дымовых газов ДСП-2 ЭСПЦ

ЦЭПО (Восстановление тепловой изоляции на диффузорах, газоходах и компенсаторах)

Дата проведения ремонта план _____

факт _____

Продолжительность ремонта план _____


факт _____

№ п/п	Наименование агрегата, узла, основного конструктивного элемента, требующего ремонта; перечень работ, которые подлежат выполнению; наименование деталей, требующих замены или реставрации; наименование материалов, характеристики и (или) расход которых подлежит уточнению	№ чертежа	Объем работ		Детали						Материалы			Примечание
			ед. изм.	кол-во	подлежат замене		подлежат изготовл.				Наименование	Ед. изм.	кол-во	
					кол-во	масса, кг	наименование (вид обработки)	кол-во шт.	масса всего, кг					
					1 шт	всего								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Монтаж (восстановление) тепловой изоляции на газоходах, компенсаторах ф4000. Пролет между зданием ГО и гл. корпусом ЭСПЦ. отм. +24.000м.- +37.000м.		м2	60										
											Минвата_ISOVER Profi Fassad 100x600x1000мм	м3	6	
											Лист_Оцинкованный_0, 7мм_ГОСТ 14918-80	т	0.33	
											Винт_4,2x13_самонарезающий с буром_крестообразный шлиц PH2 с прессшайбой_оцинкованный	кг	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
											Заклепка вытяжная_4,8x8мм(нер ж.сталь)_упк.50шт	шт	600	
											шпилька М8х120	шт	100	
											Гайка_М8_ГОСТ 5915- 70_Оцинкованная	кг	0.5	
											Шайба_Ф8мм_ГОСТ 11371-78_Плоская оцинкованная	кг	0.2	
											Круг_Ф8_ГОСТ 2590- 71_Ст 3_ГОСТ 380-88	т	0.02	
2	Ремонт участков газопроводов 4000х4000 после компенсаторов за дымосами ДН-24 №2-№5. Здание ГО, ряд В, оси 3-14 отм. +10.000м.-+15.000м.		м2	40										
											Лист_8,0мм_Ст 3сп_ГОСТ 19903-74 / ГОСТ 14637-89	т	2.5	
											Электрод_УОНИ 13/55_Э50А_Ф4,0мм_Г ОСТ 9467-75	т	0.085	
											Электрод_МР- 3_Э46А_Ф3,0мм_ГОСТ 9467-75	т	0.03	
3	Монтаж (восстановление) тепловой изоляции на участках газопроводов 4000х4000 после компенсаторов за дымосами ДН-24 №2-№5. Здание ГО, ряд В, оси 3-14 отм. +10.000м.- +15.000м.		м2	50										
											Минвата_ISOVER Profi Fassad 100х600х1000мм	м3	5	
				2							Лист_Оцинкованный_0, 7мм_ГОСТ 14918-80	т	0.28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
											Винт_4,2x13_самонарезающий с буром_крестообразный шлиц РН2 с прессшайбой_оцинкованный	кг	0.5	
											Заклепка вытяжная_4,8x8мм(нерж.сталь)_упк.50шт	шт	200	
											шпилька М8x120	шт	100	
											Гайка_М8_ГОСТ 5915-70_Оцинкованная	кг	0.2	
											Шайба_Ф8мм_ГОСТ 11371-78_Плоская оцинкованная	кг	0.1	
											Круг_Ф8_ГОСТ 2590-71_Ст 3_ГОСТ 380-88	т	0.01	

Начальник УР



П.В. Шестопал

Зам. начальника УР
по энергооборудованию



В.Я. Побережнюк

СОГЛАСОВАНО
Начальник ЦЭПО



И.А. Мошняга

Исп. мастер УР
тел. 71-23



В.В. Паранюк