



ОАО «МОЛДАВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

24.01.2023 № 1002-42-9

на № _____ от _____



ОАО
«ММЗ»



ВАТ «МОЛДАВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»

5500, Молдова, г. Рыбница, ул. Индустриальная, 1
1, Industrialnaya str., Rybnitsa, 5500, Moldova



Validate with the
CARES Cloud App

ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ ПОДРЯДЧИКАМ

г. Рыбница

«24» января 2023

ОАО «Молдавский металлургический завод» предлагает всем потенциальным подрядчикам рассмотреть возможность выполнения работ по ремонту помещений здравпункта ОАО «ММЗ», согласно ведомостям ремонтных работ №№ 1-23 – 12-23.

Срок выполнения работ – до 01 июня 2023 года.

К участию в тендере допускаются хозяйствующие субъекты в форме юридического лица, имеющие лицензии на вид деятельности, являющейся предметом тендера, в случае если такая деятельность подлежит лицензированию в соответствии с действующим законодательством ПМР.

Для участия в тендере претендент должен представить коммерческое предложение (заявку) с приложением следующих документов:

- копию свидетельства о регистрации юридического лица (если впервые работает с заводом);
- копию выписка из единого государственного реестра юридических лиц;
- копию лицензии на вид деятельности, являющейся предметом тендера, в случае если данный вид деятельности подлежит лицензированию в соответствии с действующим законодательством ПМР;
- справку о наличии либо об отсутствии задолженности по платежам в бюджет всех уровней и государственные внебюджетные фонды;
- данные о субподрядчике (в случае привлечения такового);

САТД «УЗИНА МЕТАЛУРЖИКЭ МОЛДОВЕНЯСКЭ»

JSC «MOLDOVA STEEL WORKS»

Тел. : (373 555) 7-61-41
Факс: (373 555) 7-60-95

e-mail: aommz@aommz.com
<http://www.aommz.com>

Tel : (373 555) 7-61-41
Fax: (373 555) 7-60-95

- данные о составе и квалификации технического и производственного персонала;

- гарантийные обязательства;

- расчет сметной стоимости в рублях ПМР (смета Исполнителя);

- график выполнения работ;

- другие документы (по запросу Заказчика).

К участию в тендере не допускаются претенденты, организации которых находятся в состоянии реорганизации, ликвидации или банкротства.

За всей необходимой информацией обращаться: ОАО «ММЗ», здание заводоуправления, 3 этаж, каб. 302 (отдел капитального строительства) – начальник ОКС Онищенко Сергей Иванович, тел. (555) 7 78 29, E-mail: sonischenko@aommz.com или каб. 304 (отдел планирования ремонтов Управления ремонтов) - инженер Воложанина Людмила Григорьевна, тел/факс (555) 7 70 53, E-mail: lvolozhanina@aommz.com

Коммерческие предложения принимаются - **в срок до 15.02.2023 года** по следующим электронным адресам:


1) Отдел планирования ремонтов УР - lvolozhanina@aommz.com

2) Служба безопасности (в копию) - sb@aommz.com, vkunitskiy@aommz.com

Информация о всех запросах ОАО «ММЗ» на выполнение работ подрядным способом размещена на официальном сайте <https://www.aommz.com/> в разделе «ПОДРЯДЫ».

С уважением,

Технический директор



О.Л. Кучеренко

УР

(555) 7-78-85, 7 70 53, 7 62 63

E-mail: lvolozhanina@aommz.com

ВИЗА: П.В. Шестопал

ОАО ММЗ

Цех (подразделение) - Здравпункт

Исполнитель -

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор

 О.Л. Кучеренко

2023 г.

ВЕДОМОСТЬ РЕМОНТНЫХ РАБОТ № 1-23

Здравпункт. Тамбур

№ п/п	Наименование работ	Объем работ		Материалы				Стоимость, \$		Ном. №
		Ед. изм.	Кол-во	Наименовани	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена ед	Сумма	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Тамбур - 4,5 м2; Н-2,86 м.										
<i>Пол</i>										
1	Разборка покрытия пола из линолеума	100м2	0,045							
2	Устройство стяжки самовыравнивающейся смесью ср. толщ. - 10 мм.	100м2	0,045							
3	Устройство покрытия пола из керамических плиток с устройством плинтуса "Сапожок Н-10 см."	100м2	0,055							
<i>Стены</i>										
4	Демонтаж облицовки стены откосов из вагонки МДФ	100м2	0,18							
5	Обшивка стен и откосов ГКЛ по металлическому каркасу	100м2	0,18							
6	Перетирка стен и откосов гипсовыми составами	100м2	0,18							
7	Установка перфорированных уголков	100мп.	0,12							
8	Окраска стен и откосов водоэмульсионными (акриловыми) составами с красителем	100м2	0,18							
<i>Потолок</i>										
9	Демонтаж облицовки потолка из декоративных плиток с металлическим каркасом	100м2	0,045							
10	Устройство подвесного потолка системы "Армстронг"	м2	4,5							

Начальник ОКС

Исп. Владюк В.В.

тел. 71 97

ВИЗА: Д.В. Фоменко 

С.И. Онищенко

ОАО ММЗ

Цех (подразделение) - Здравпункт

Исполнитель -

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор

О.Л. Кучеренко

2023 г.

ВЕДОМОСТЬ РЕМОНТНЫХ РАБОТ № 2-23

Здравпункт. Коридор

№ п/п	Наименование работ	Объем работ		Материалы			Стоимость, \$		Юм. Л	
		Ед. изм.	Кол-во	Наименовани	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена ед.		Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Коридор - 61 м2; Н-2,4 м.										
<i>Пол</i>										
1	Разборка покрытия пола из линолеума	100м2	0,61							
2	Устройство стяжки самовыравнивающейся смесью ср. толщ. - 10 мм.	100м2	0,61							
3	Устройство покрытия пола из керамических плиток с устройством плинтуса "Сапожок Н-10 см."	100м2	0,68							
<i>Стены</i>										
4	Демонтаж облицовки стены откосов из вагонки МДФ	100м2	1,85							
5	Обшивка стен и откосов ГКЛ по металлическому каркасу	100м2	1,85							
6	Перегирка стен и откосов гипсовыми составами	100м2	1,85							
7	Установка перфорированных уголков	100мп.	0,7							
8	Окраска стен и откосов водоземulsionными (акриловыми) составами с красителем	100м2	1,85							
9	Установка дверей из МДФ - 0,9х2,10 м - 9шт., 0,7х2,10 м - 1шт.	100м2	0,185							
<i>Потолок</i>										
10	Демонтаж облицовки потолка из декоративных плиток с металлическим каркасом	100м2	0,61							
11	Устройство подвесного потолка системы "Армстронг"	м2	61							
12	Погрузка и вывоз строительного мусора	тн	10							

Начальник ОКС

С.И. Онищенко

Исп. Владок В.В.

тел. 71 97

ВИЗА: Д.В. Фоменко

ОАО ММЗ

Цех (подразделение) - Здравпункт

Исполнитель -

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор

О.Л. Кучеренко

" " 2023 г.

ВЕДОМОСТЬ РЕМОНТНЫХ РАБОТ № 3-23

Здравпункт. Кабинет № 1. Дежурная медсестра

№ п/п	Наименование работ	Объем работ		Материалы				Стоимость, \$		Ном. №
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Норма	Кол-во	Цена ед.	Сумма	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Кабинет № 1. Дежурная медсестра - 23,2 м2; Н-2,9 м.										
<i>Пол</i>										
1	Разборка покрытия пола из линолеума	100м2	0,12							
2	Устройство цементно-песчаной стяжки ср. толщ. - 10 мм.	100м2	0,12							
3	Устройство покрытия пола из керамических плиток	100м2	0,12							
<i>Стены</i>										
5	Демонтаж облицовки стен из вагонки МДФ	100м2	0,15							
6	Демонтаж облицовки стен из керамических плиток	100м2	0,004							
7	Ремонт штукатурки внутренних дверных и оконных откосов раствором М-100, В - 0,05 м	100м2	0,022							
8	Штукатурка стен	100м2	0,16							
9	Обшивка стен и откосов ГКЛ по металлическому каркасу	100м2	0,045							
10	Облицовка стен керамическими плитками (Н-1,5м)	100м2	0,210							
11	Окраска стен и откосов вододисперсионными (акриловыми) составами с красителем	100м2	0,2							
12	Установка двери из МДФ - 0,9х2,10 м - 1 шт.	100м2	0,019							
13	Установка металлопластикового окна - 1,50х1,25 - 1 шт.	100м2	0,019							
<i>Потолок</i>										
14	Устройство подвесного потолка системы "Армстронг"	100м2	0,112							
15	Зачистка потолка от существующего покрытия	100м2	0,12							
16	Перетирка потолка гипсовыми составами	100м2	0,12							
17	Окраска потолка вододисперсионными (акриловыми) составами	100м2	0,12							
18	Обрамление потолка багетом	100мп.	0,15							
<i>Прочее</i>										
19	Окраска приборов отопления и труб за 2 раза	100м2	0,04							

Начальник ОКС

Исп. Владок В.В.
тел. 71 97

ВИЗА: Д.В. Фоменко

С.И. Онищенко

ОАО ММЗ

Цех (подразделение) - Здравпункт

Исполнитель -

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор

О.Л. Кучеренко

2023 г.

ВЕДОМОСТЬ РЕМОНТНЫХ РАБОТ № 4-23

Здравпункт. Кабинет № 2. Заведующий здравпунктом

№ п/п	Наименование работ	Объем работ		Материалы			Стоимость, \$		Ном. №	
		Ед. изм.	Кол-во	Наименовани	Ед. изм.	Норма	Кол-во	Цена ед.		Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Кабинет № 2. Заведующий здравпунктом - 13 м2; Н-2,80 м.										
<i>Пол</i>										
1	Разборка покрытия пола из линолеума	100м2	0,13							
2	Устройство стяжки самовыравнивающейся смесью ср. толщ. - 10 мм.	100м2	0,13							
3	Устройство покрытия пола из ламината	100м2	0,13							
4	Крепление плинтуса	100мп.	0,138							
<i>Стены</i>										
5	Ремонт штукатурки внутренних дверных откосов раствором М-100, В - 0,05 м	100м2	0,007							
6	Перетирка стен, дверных и оконных откосов гипсовыми составами В-3 мм	100м2	0,39							
7	Облицовка стен керамическими плитками (Н-1,5м)	100м2	0,025							
8	Установка перфорированных уголков	100мп.	0,122							
9	Окраска стен и откосов водоэмульсионными (акриловыми) составами с красителем	100м2	0,372							
<i>Потолок</i>										
10	Зачистка потолка от существующего покрытия	100м2	0,13							
11	Перетирка потолка гипсовыми составами	100м2	0,13							
12	Окраска потолка водоэмульсионными (акриловыми) составами	100м2	0,13							
13										
14	Обрамление потолка багетом	100мп.	0,15							
<i>Прочее</i>										
15	Окраска приборов отопления и труб за 2 раза	100м2	0,02							

Начальник ОКС

С.И. Онищенко

Исп. Владюк В.В.
тел. 71 97

ВИЗА: Д.В. Фоменко

ОАО ММЗ

Цех (подразделение) - Здравпункт

Исполнитель -

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор

О.Л. Кучеренко

2023 г.

ВЕДОМОСТЬ РЕМОНТНЫХ РАБОТ № 5-23

Здравпункт. Кабинет № 3. Раздевалка мед. работников

№ п/п	Наименование работ	Объем работ		Материалы			Стоимость, \$		Ном. №	
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Норма	Кол-во	Цена ед.		Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Кабинет № 3. Раздевалка мед. работников - 13 м2; Н-2,86 м.										
	<i>Пол</i>									
1	Разборка покрытия пола из линолеума	100м2	0,13							
2	Устройство стяжки самовыравнивающейся смесью ср. толщ. - 10 мм.	100м2	0,13							
3	Устройство покрытия пола из ламината	100м2	0,13							
4	Крепление плинтуса	100мп.	0,138							
	<i>Стены</i>									
5	Ремонт штукатурки внутренних дверных откосов раствором М-100, В - 0,05 м	100м2	0,007							
6	Демонтаж кирпичной перегородки	100м3	0,059							
7	Зачистка стен от лакокрасочного покрытия	100м2	0,39							
	Штукатурка стен местами	100м2	0,02							
8	Перетирка стен, дверных и оконных откосов гипсовыми составами В-5 мм	100м2	0,39							
9	Облицовка стен керамическими плитками (Н-1,5м)	100м2	0,025							
10	Установка перфорированных уголков	100мп.	0,122							
11	Окраска стен и откосов водоэмульсионными (акриловыми) составами с красителем	100м2	0,372							
	<i>Потолок</i>									
12	Устройство подвесного потолка системы "Армстронг"	м2	13							
	<i>Прочее</i>									
13	Окраска приборов отопления и труб за 2 раза	100м2	0,02							

Начальник ОКС

С.И. Онищенко

Исп. Владюк В.В.

тел. 71 97

ВИЗА: Д.В. Фоменко


ОАО ММЗ

Цех (подразделение) - Здравпункт

Исполнитель -

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор

 О.Л. Кучеренко


" " 2023 г.

ВЕДОМОСТЬ РЕМОНТНЫХ РАБОТ № 6 -23

Здравпункт. Кабинет № 4. Перевязочная

№ п/п	Наименование работ	Объем работ		Материалы				Стоимость, \$		Ном. №
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Норма	Кол-во	Цена ед.	Сумма	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Кабинет № 4. Перевязочная - 12,2 м2; Н-2,80 м.										
<i>Пол</i>										
1	Разборка покрытия пола из линолеума	100м2	0,122							
2	Устройство цементно-песчаной стяжки ср. толщ. - 10 мм.	100м2	0,122							
3	Устройство покрытия пола из керамических плиток	100м2	0,12							
<i>Стены</i>										
4	Ремонт штукатурки внутренних дверных откосов раствором М-100, В - 0,05 м	100м2	0,007							
5	Перетирка стен, дверных и оконных откосов гипсовыми составами В-3 мм	100м2	0,18							
6	Установка перфорированных уголков	100мп.	0,122							
7	Окраска стен и откосов водоземлюльсионными (акриловыми) составами с красителем	100м2	0,18							
<i>Потолок</i>										
8	Устройство подвесного потолка системы "Армстронг"	м2	12,2							
<i>Прочее</i>										
9	Окраска приборов отопления и труб за 2 раза	100м2	0,02							

Начальник ОКС



С.И. Онищенко

Исп. Владюк В.В.

тел. 71 97

ВИЗА: Д.В. Фоменко



ОАО ММЗ

Цех (подразделение) - Здравпункт

Исполнитель -

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор

О.Л. Кучеренко

2023 г.

ВЕДОМОСТЬ РЕМОНТНЫХ РАБОТ № 7-23

Здравпункт. Кабинет № 5. Врач-терапевт

№ п/п	Наименование работ	Объем работ		Материалы				Стоимость, \$		Ном. №
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Норма	Кол-во	Цена ед.	Сумма	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Кабинет № 5. Врач-терапевт - 12,2 м2; Н-2,80 м.										
<i>Пол</i>										
1	Разборка покрытия пола из линолеума	100м2	0,122							
2	Устройство стяжки самовыравнивающейся смесью ср. толщ. - 10 мм.	100м2	0,122							
3	Устройство покрытия пола из ламината	100м2	0,12							
4	Крепление плинтуса	100мп.	0,135							
<i>Стены</i>										
5	Ремонт штукатурки внутренних дверных откосов раствором М-100, В - 0,05 м	100м2	0,007							
6	Перетирка стен, дверных и оконных откосов гипсовыми составами В-3 мм	100м2	0,38							
7	Облицовка стен керамическими плитками (Н-1,5м)	100м2	0,025							
8	Установка перфорированных уголков	100мп.	0,122							
9	Окраска стен и откосов водоземлюльсионными (акриловыми) составами с красителем	100м2	0,38							
<i>Потолок</i>										
10	Зачистка потолка от существующего покрытия	100м2	0,13							
11	Перетирка потолка гипсовыми составами	100м2	0,13							
12	Окраска потолка водоземлюльсионными (акриловыми) составами	100м2	0,13							
13	Обрамление потолка багетом	100мп.	0,14							
<i>Прочее</i>										
14	Окраска приборов отопления и труб за 2 раза	100м2	0,02							

Начальник ОКС

Исп. Владюк В.В.

тел. 71 97

ВИЗА: Д.В. Фоменко

С.И. Онищенко

ОАО ММЗ

Цех (подразделение) - Здравпункт

Исполнитель -

УТВЕРЖДАЮ
Технический директор
О.Л. Кучеренко
" " 2023 г.

ВЕДОМОСТЬ РЕМОНТНЫХ РАБОТ № 8-23

Здравпункт. Кабинет № 6. Фельдшер

№ п/п	Наименование работ	Объем работ		Материалы				Стоимость, \$		Ном. №
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Норма	Кол-во	Цена ед.	Сумма	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Кабинет № 6. Фельдшер - 12,2 м2; Н-2,80 м.										
	<i>Пол</i>									
1	Разборка покрытия пола из линолеума	100м2	0,122							
2	Устройство стяжки самовыравнивающейся смесью ср. толщ. - 10 мм.	100м2	0,122							
4	Устройство покрытия пола из ламината	100м2	0,12							
5	Крепление плинтуса	100мп.	0,135							
	<i>Стены</i>									
6	Ремонт штукатурки внутренних дверных откосов раствором М-100, В - 0,05 м	100м2	0,007							
7	Перетирка стен, дверных и оконных откосов гипсовыми составами В-3 мм	100м2	0,37							
8	Облицовка стен керамическими плитками (Н-1,5м)	100м2	0,025							
9	Установка перфорированных уголков	100мп.	0,122							
10	Окраска стен и откосов вододисперсионными (акриловыми) составами с красителем	100м2	0,37							
	<i>Потолок</i>									
11	Зачистка потолка от существующего покрытия	100м2	0,122							
12	Перетирка потолка гипсовыми составами	100м2	0,122							
13	Окраска потолка вододисперсионными (акриловыми) составами	100м2	0,122							
14	Обрамление потолка багетом	100мп.	0,15							
	<i>Прочее</i>									
15	Окраска приборов отопления и труб за 2 раза	100м2	0,02							

Начальник ОКС

Исп. Владюк В.В.
тел. 71 97

ВИЗА: Д.В. Фоменко

С.И. Онищенко

ОАО ММЗ

Цех (подразделение) - Здравпункт

Исполнитель -

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор

О.Л. Кучеренко

" " 2023 г.

ВЕДОМОСТЬ РЕМОНТНЫХ РАБОТ № 9-23

Здравпункт. Кабинет № 7. Электрокардиография

№ п/п	Наименование работ	Объем работ		Материалы			Стоимость, \$		Ном. №	
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Норма	Кол-во	Цена ед.		Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Кабинет № 7. Электрокардиография - 12 м2; Н-2,85 м.										
	<i>Пол</i>									
1	Разборка покрытия пола из линолеума	100м2	0,12							
2	Устройство стяжки самовыравнивающейся смесью ср. толщ. - 10 мм.	100м2	0,12							
3	Устройство покрытия пола из ламината	100м2	0,12							
4	Крепление плинтуса	100мп.	0,135							
	<i>Стены</i>									
5	Ремонт штукатурки внутренних дверных откосов раствором М-100, В - 0,05 м	100м2	0,007							
6	Перетирка стен, дверных и оконных откосов гипсовыми составами В-3 мм	100м2	0,361							
7	Облицовка стен керамическими плитками (Н-1,5м)	100м2	0,025							
8	Установка перфорированных уголков	100мп.	0,122							
9	Окраска стен и откосов водоэмульсионными (акриловыми) составами с красителем	100м2	0,361							
	<i>Потолок</i>									
10	Устройство подвесного потолка системы "Армстронг"	м2	12							
	<i>Прочее</i>									
11	Окраска приборов отопления и труб за 2 раза	100м2	0,02							

Начальник ОКС

Исп. Владюк В.В.

тел. 71 97

ВИЗА: Д.В. Фоменко

С.И. Онищенко

ОАО ММЗ

Цех (подразделение) - Здравпункт

Исполнитель -

УТВЕРЖДАЮ
Технический директор
О.Л. Кучеренко
" " 2023 г.

ВЕДОМОСТЬ РЕМОНТНЫХ РАБОТ № 10-23

Здравпункт. Кабинет № 8. Комната приема пищи

№ п/п	Наименование работ	Объем работ		Материалы				Стоимость,\$		Ном. №
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Норма	Кол-во	Цена ед.	Сумма	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Кабинет № 8. Комната приема пищи - 12 м2; Н-2,85 м.										
<i>Пол</i>										
1	Разборка покрытия пола из линолеума	100м2	0,12							
2	Устройство стяжки самовыравнивающейся смесью ср. толщ. - 10 мм.	100м2	0,12							
3	Устройство покрытия пола из ламината	100м2	0,12							
	Крепление плинтуса	100мп.	0,13							
<i>Стены</i>										
4	Ремонт штукатурки внутренних дверных откосов раствором М-100, В - 0,05 м	100м2	0,01							
5	Перетирка стен, дверных и оконных откосов гипсовыми составами В-3 мм	100м2	0,33							
6	Облицовка стен керамическими плитками (фаргук) (Н-0,6м)	100м2	0,032							
7	Установка перфорированных уголков	100мп.	0,122							
8	Окраска стен и откосов водоэмульсионными (акриловыми) составами с красителем	100м2	0,33							
9	Установка двери из МДФ - 0,9х2,10 м -1 шт.	100м2	0,019							
<i>Потолок</i>										
10	Устройство подвесного потолка системы "Армстронг"	м2	12							
<i>Прочее</i>										
11	Окраска приборов отопления и труб за 2 раза	100м2	0,02							

Начальник ОКС

С.И. Онищенко

Исп. Владюк В.В.


тел. 71 97

ВИЗА: Д.В. Фоменко

ОАО ММЗ

Цех (подразделение) - СП "Металлург"

Исполнитель -


УТВЕРЖДАЮ
Технический директор
 О.Л. Кучеренко
" " 2023 г.

ВЕДОМОСТЬ РЕМОНТНЫХ РАБОТ № 11-23

Здравпункт. Туалет.

№ п/п	Наименование работ	Объем работ		Материалы				Стоимость,\$		Ном. №
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Норма	Кол-во	Цена ед.	Сумма	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
Туалет - 5 м2; Н-2,86 м.										
<i>Пол</i>										
1	Разборка покрытия пола из керамических плиток	100м2	0,05							
2	Демонтаж существующей стяжки	100м2	0,05							
3	Устройство цементно-песчаной стяжки ср. толщ. - 20 мм.	100м2	0,05							
4	Устройство гидроизоляции	100м2	0,05							
5	Устройство цементно-песчаной стяжки ср. толщ. - 10 мм.	100м2	0,05							
6	Устройство покрытия пола из керамических плиток	100м2	0,05							
<i>Стены</i>										
7	Демонтаж облицовки стен и дверных откосов керамическими плитами	100м2	0,16							
8	Зачистка поверхности стен от набела	100м2	0,14							
9	Ремонт штукатурки внутренних дверных откосов раствором М-100, В - 0,05 м	100м2	0,01							
10	Облицовка стен и дверных откосов керамическими плитками h-1,8 м	100м2	0,17							
11	Перетирка стен влагостойкими гипсовыми составами В-2мм	100м2	0,14							
12	Окраска стен влагостойкими составами с красителем	100м2	0,14							
13	Установка глухой алюминиевой двери с негорючим заполнением - 0,7х2,10 м -1 шт.	100м2	0,015							
<i>Потолок</i>										
14	Зачистка поверхности стен от набела	100м2	0,045							
15	Обработка потолка противогрибковым составом	100м2	0,045							
16	Перетирка потолка влагостойкими гипсовыми составами В-2 мм	100м2	0,045							
17	Окраска потолка влагостойкими составами	100м2	0,045							

Начальник ОКС



С.И. Онищенко

Исп. Владюк В.В.
тел. 71 97

ВИЗА: Д.В. Фоменко



ОАО ММЗ

Цех (подразделение) - СП "Металлург"

Исполнитель -

УТВЕРЖДАЮ
Технический директор
О.Л. Кучеренко
" " 2023 г.

ВЕДОМОСТЬ РЕМОНТНЫХ РАБОТ № 12-23

Здравпункт. Служебный туалет.

№ п/п	Наименование работ	Объем работ		Материалы				Стоимость, \$		Ном. №
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Норма	Кол-во	Цена ед.	Сумма	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
Служебный туалет - 6 м2; Н-2,86 м.										
<i>Пол</i>										
1	Разборка покрытия пола из керамических плиток	100м2	0,06							
2	Демонтаж существующей стяжки	100м2	0,06							
3	Устройство цементно-песчаной стяжки ср. толщ. - 20 мм.	100м2	0,06							
4	Устройство гидроизоляции	100м2	0,06							
5	Устройство цементно-песчаной стяжки ср. толщ. - 10 мм.	100м2	0,06							
6	Устройство покрытия пола из керамических плиток	100м2	0,06							
<i>Стены</i>										
7	Демонтаж облицовки стен и дверных откосов	100м2	0,2							
8	керамическими плитами									
9	Зачистка поверхности стен от набела	100м2	0,14							
10	Ремонт штукатурки внутренних дверных откосов раствором М-100, В - 0,05 м	100м2	0,01							
11	Облицовка стен и дверных откосов керамическими плитками h-1,8 м	100м2	0,17							
12	Перетирка стен влагостойкими гипсовыми составами В-2мм	100м2	0,14							
13	Окраска стен влагостойкими составами с красителем	100м2	0,14							
14	Установка глухой алюминиевой двери с негорючим заполнением - 0,7х2,10 м -1 шт.	100м2	0,015							
<i>Потолок</i>										
15	Зачистка поверхности стен от набела	100м2	0,045							
16	Обработка потолка противогрибковым составом	100м2	0,045							
17	Перетирка потолка влагостойкими гипсовыми составами В-2 мм	100м2	0,045							
18	Окраска потолка влагостойкими составами	100м2	0,045							

Начальник ОКС

Исп. Владюк В.В.
тел. 71 97

ВИЗА: Д.В. Фоменко

С.И. Онищенко