



Validate with the
CARES Cloud App

ОАО «МОЛДАВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

ВАТ «МОЛДАВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»

27.02.2023 № 1002-42-26

на № _____ от _____

ОАО
«ММЗ»

5500, Молдова, г. Рыбница, ул. Индустриальная, 1
1, Industrialnaya str., Rybnitsa, 5500, Moldova

ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ ПОДРЯДЧИКАМ

г. Рыбница

«27» февраля 2023

ОАО «Молдавский металлургический завод» предлагает всем потенциальным подрядчикам рассмотреть возможность выполнения работ по текущему ремонту колонн КопрЦ ОАО «ММЗ», согласно ремонтной ведомости и ведомости дефектов.

Срок выполнения работ – до 50 рабочих дней.

К участию в тендере допускаются хозяйствующие субъекты в форме юридического лица, имеющие лицензии на вид деятельности, являющейся предметом тендера, в случае если такая деятельность подлежит лицензированию в соответствии с действующим законодательством ПМР.

Для участия в тендере претендент должен представить коммерческое предложение (заявку) с приложением следующих документов:

- копию свидетельства о регистрации юридического лица (если впервые работает с заводом);
- копию выписка из единого государственного реестра юридических лиц;
- копию лицензии на вид деятельности, являющейся предметом тендера, в случае если данный вид деятельности подлежит лицензированию в соответствии с действующим законодательством ПМР;
- справку о наличии либо об отсутствии задолженности по платежам в бюджет всех уровней и государственные внебюджетные фонды;
- данные о субподрядчике (в случае привлечения такового);

САТД «УЗИНА МЕТАЛУРЖИКЭ МОЛДОВЕНЯСКЭ»

JSC «MOLDOVA STEEL WORKS»

Тел. : (373 555) 7-61-41
Факс: (373 555) 7-60-95

e-mail: aommz@aommz.com
<http://www.aommz.com>

Tel : (373 555) 7-61-41
Fax: (373 555) 7-60-95

- данные о составе и квалификации технического и производственного персонала;

- гарантийные обязательства;

- расчет сметной стоимости в рублях ПМР (смета Исполнителя);

- график выполнения работ;

- другие документы (по запросу Заказчика).

К участию в тендере не допускаются претенденты, организации которых находятся в состоянии реорганизации, ликвидации или банкротства.

За всей необходимой информацией обращаться: ОАО «ММЗ», здание заводоуправления, 3 этаж, каб. 304 (отдел планирования ремонтов Управления ремонтов) - инженер Воложанина Людмила Григорьевна, тел/факс (555) 7 70 53, E-mail: lvolozhanina@aommz.com

Коммерческие предложения принимаются - **в срок до 10.03.2023 года** по следующим электронным адресам:


1) Отдел планирования ремонтов УР - lvolozhanina@aommz.com

2) Служба безопасности (в копию) - sb@aommz.com, vkunitskiy@aommz.com

Информация о всех запросах ОАО «ММЗ» на выполнение работ подрядным способом размещена на официальном сайте <https://www.aommz.com/> в разделе «ПОДРЯДЫ».

С уважением,

Технический директор



О.Л. Кучеренко

УР


(555) 7-78-85, 7 70 53, 7 62 63

E-mail: lvolozhanina@aommz.com

ВИЗА: П.В. Шестопап

Цех: **УПиОП. КопрЦ**

Исполнитель ремонта:

УТВЕРЖДАЮ
Начальник УР
 П.В. Шестопад
" 18 " 2022

Типовая ремонтная ведомость №
к текущему ремонту усиление колонн КопрЦ.

наименование агрегата

Дата начала ремонта по плану
фактически

Дата окончания ремонта по плану
фактически

Продолжительность ремонта по плану 19 смен х 8 часов
фактически

№ п / п	Наименование механизма, перечень ремонтных работ и заменяемых деталей (узлов)	Кол - во узлов и деталей, подлежа. изготовл., ремонту	Потребная рабочая сила		Исполнитель	Фактическая рабочая сила		Оценка качества ремонта	Контроль	Примечание
			чел.	чел. час		чел.	ч. час.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Демонтаж ломаных косынок и пластин весом до 25 кг. из листа, Б=30 мм.	30	4	64						
2	Демонтаж стен закровов	4	4	64						
3	Изго-ние новых косынок и пластин весом до 25 кг. из листа, Б=30 мм.	30	2	64						
4	Монтаж стен закровов.	4	4	128						
5	Монтаж новых косынок и пластин весом до 25 кг. из листа, Б=30 мм.	30	4	128						
6	Сварка косынок и пластин (катет шва - 20 мм.)	47 мп.	2	156						
ИТОГО:			4	604						

Зам. начальника УР

 А.Ф. Бричкин

СОГЛАСОВАНО

Начальник УПиОП

О.К. Корлюга

Начальник КопрЦ


 М.С. Цуркан

Исп.: Мастер Галайчук С.Н.

тел. 76 - 09

УТВЕРЖДАЮ

Начальник УР

 П.В. Шестопап
 "28" 2022

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ №

к текущему ремонту усиление колонн КопрЦ

Дата начала ремонт _____ по плану _____
 _____ фактически _____
 Дата окончания ремонта _____ по плану _____
 _____ фактически _____
 Продолжительность ремонта _____ по плану _____
 _____ фактически _____

№ п/п	Наименование агрегата, узла, основного конструктивного элемента, требующего ремонта; перечень работ, которые подлежат выполнению; наименование деталей, требующих замены или реставрации; наименование материалов, характеристики и (или) расход которых подлежат уточнению	№ чертежа	Объем работ		Детали						Материалы			Примечание	
			ед. изм.	кол-во	подлежат замене			подлежат изготовлению			Наименование	Ед. изм.	кол-во		
					кол-во	масса, кг		наименование (вид обработки)	кол - во шт.	масса всего, кг					
1	2	3	4	5	6	7	8				9	10	11	12	13
1	Демонтаж ломаных косынок и пластин весом до 25 кг. из листа, Б=30 мм.														
2	Демонтаж стен закровов														
3	Изго-ние новых косынок и пластин весом до 25 кг. из листа, Б=30 мм.														
4	Монтаж стен закровов.														
5	Монтаж новых косынок и пластин весом до 25 кг. из листа, Б=30 мм.														
6	Сварка косынок и пластин (катет шва - 20 мм.)		т./шт.	0.75 / 2							ном. № 2040011 Электроды УОНИ 13/45, Ø 4 мм. ном. № 2040031 Электроды УОНИ 13/45, Ø 5 мм.	т. - т.	0.07 - 0.07		

Зам. начальника УР


 А.Ф. Бричкин

СОГЛАСОВАНО:

Начальник УПиОП

 О.К. Корлюга

Начальник КопрЦ

 М.С. Цуркан

Исп.: Мастер Галайчук.С.Н.

тел. 76 - 09