



Validate with the  
CARES Cloud App

ОАО «МОЛДАВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

ВАТ «МОЛДАВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»

04.07.2022 № 1002-42-18

ОАО  
«ММЗ»

5500, Молдова, г. Рыбница, ул. Индустриальная, 1  
1, Industrialnaya str., Rybnitsa, 5500, Moldova

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

## ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ ПОДРЯДЧИКАМ

г. Рыбница

«04» июля 2022

ОАО «Молдавский металлургический завод» предлагает всем потенциальным подрядчикам рассмотреть возможность выполнения работ по ремонту помещений 2-го этажа корпуса № 1 СП «Металлург», согласно ремонтным ведомостям.

**Срок выполнения работ – до 22 декабря 2022 года.**

К участию в тендере допускаются хозяйствующие субъекты в форме юридического лица, имеющие лицензии на вид деятельности, являющейся предметом тендера, в случае если такая деятельность подлежит лицензированию в соответствии с действующим законодательством ПМР.

Для участия в тендере претендент должен представить коммерческое предложение (заявку) с приложением следующих документов:

- копию свидетельства о регистрации юридического лица (если впервые работает с заводом);
- копию выписка из единого государственного реестра юридических лиц;
- копию лицензии на вид деятельности, являющейся предметом тендера, в случае если данный вид деятельности подлежит лицензированию в соответствии с действующим законодательством ПМР;
- справку о наличии либо об отсутствии задолженности по платежам в бюджет всех уровней и государственные внебюджетные фонды;
- данные о субподрядчике (в случае привлечения такового);

САТД «УЗИНА МЕТАЛУРЖИКЭ МОЛДОВЕНЯСКЭ»

JSC «MOLDOVA STEEL WORKS»

Тел. : (373 555) 7-61-41  
Факс: (373 555) 7-60-95

e-mail: aommz@aommz.com  
<http://www.aommz.com>

Tel : (373 555) 7-61-41  
Fax: (373 555) 7-60-95

- данные о составе и квалификации технического и производственного персонала;

- гарантийные обязательства;

- расчет сметной стоимости в рублях ПМР (смета Исполнителя);

- график выполнения работ;

- другие документы (по запросу Заказчика).

К участию в тендере не допускаются претенденты, организации которых находятся в состоянии реорганизации, ликвидации или банкротства.

За всей необходимой информацией обращаться: ОАО «ММЗ», здание заводоуправления, 3 этаж, каб. 302 (отдел капитального строительства) – начальник ОКС Онищенко Сергей Иванович, тел. (555) 7 78 29, E-mail: [sonischenko@aommz.com](mailto:sonischenko@aommz.com) или каб. 304 (отдел планирования ремонтов Управления ремонтов) - инженер Воложанина Людмила Григорьевна, тел/факс (555) 7 70 53, E-mail: [lvolozhanina@aommz.com](mailto:lvolozhanina@aommz.com)

Коммерческие предложения принимаются - **в срок до 20.07.2022 года** по следующим электронным адресам:

1) Отдел планирования ремонтов УР - [lvolozhanina@aommz.com](mailto:lvolozhanina@aommz.com)

2) Служба безопасности (в копию) - [sb@aommz.com](mailto:sb@aommz.com), [vkunitskiy@aommz.com](mailto:vkunitskiy@aommz.com)

Информация о всех запросах ОАО «ММЗ» на выполнение работ подрядным способом размещена на официальном сайте <https://www.aommz.com/> в разделе «ПОДРЯДЫ».

С уважением,

Технический директор



О.Л. Кучеренко

УР

(555) 7-78-85, 7 70 53, 7 62 63

E-mail: [lvolozhanina@aommz.com](mailto:lvolozhanina@aommz.com)

ВИЗА: П.В. Шестопал

ОАО ММЗ

Цех (подразделение) - СП "Металлург"

Исполнитель -

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор

О.Л. Кучеренко

"21" 02 2022 г.

ВЕДОМОСТЬ РЕМОНТНЫХ РАБОТ № - 8 - 22

Корпус № 1. Ремонт помещений 2-го этажа. Вестибюль

№ п/п	Наименование работ	Объем работ		Материалы			Ном. номер	Стоимость, \$		
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Норма		Кол-во	цена ед.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
<b>1. Вестибюль - 44,8 м2; Н-2,9 м.</b>										
	<i>Пол</i>									
1.	Разборка покрытия пола из линолеума	100м2	0,45							
2.	Устройство покрытия пола из керамических плиток	100м2	0,45							
	<i>Потолок</i>									
3.	Разборка подвесного потолка из вагонки МДФ	100м2	0,45							
4.	Устройство натяжного потолка	100м2	0,45							
	<i>Стены</i>									
5.	Разборка обшивки стен и откосов из вагонки МДФ с деревянным каркасом	100м2	0,67							
6.	Демонтаж кирпичной перегородки между дверными блоками выхода на балкон	100м3	0,003							
7.	Возведение перегородки из кирпича между дверными блоками выхода на балкон	100м3	0,003							
8.	Штукатурка возведенной кирпичной перегородки с двух сторон	100м2	0,031							
9.	Шпатлёвка возведенной кирпичной перегородки изнутри	100м2	0,0152							
10.	Обшивка стен ГКЛ по металлическому каркасу	100м2	0,59							
11.	Обшивка откосов ГКЛ по металлическому каркасу	100м2	0,093							




12.	Установка перфорированных уголков	100мп.	0,41						
13.	Облицовка стен керамическими плитками "Сапожок" Н-10 см.	100м2	0,023						
14.	Окраска стен структурной краской с красителем	100м2	0,59						
15.	Окраска откосов водоземulsionными (акриловыми) составами	100м2	0,093						
16.	Шпатлёвка возведенной кирпичной перегородки снаружи	100м2	0,0152						
17.	Окраска возведенной кирпичной перегородки фасадной краской	100м2	0,59						
18.	Установка вентиляционных решеток в ГКЛ у приборов отопления (ЛАКов) <i>Балкон</i>	шт.	12						
19.	Разборка покрытия пола балкона из керамических плиток	100м2	0,34						
20.	Разборка существующей стяжки толщ.- 30 мм.	100м3	0,01						
21.	Снятие существующего гидроизоляционного покрытия	100м2	0,35						
22.	Отбивка существующего слоя штукатурки парапета столовой	100м2	0,11						
23.	Разборка облицовки парапета столовой из керамических плиток	100м2	0,06						
24.	Штукатурка парапета столовой	100м2	0,17						
25.	Шпатлевка парапета столовой	100м2	0,15						
26.	Окраска парапета столовой фасадной краской	100м2	0,15						
27.	Облицовка стен керамическими плитками "Сапожок" Н-15 см.	100м2	0,026						
28.	Ручная зачистка металлическими щетками металлического ливнеприемника	100м.п.	0,213						
29.	Огрунтовка основания и металлического ливнеприёмника битумной грунтовкой	100м2	0,371						
30.	Обработка металлического ливнеприёмника битумной мастикой	100м.п.	0,213						



31.	Устройство гидроизоляционного покрытия	100м2	0,371							
32.	Устройство цементно-песчаной стяжки	100м2	0,34							
	ср.толщ-30 мм раствор М-150									
33.	Устройство покрытия пола балкона из	100м2	0,34							
	керамических плиток									
	<i>Прочее</i>									
34.	Разборка дверного заполнения (Номер 29)	100м2	0,0185							
35.	Усиление каркаса проема огнебиозащеченным	м3	0,23							
	брусом 50×50 мм (Номер 29)									
36.	Заполнение дверного проема дверью из МДФ -	100м2	0,0185							
	2,05х0,9 м - 1 шт. в ком-те с замком (Номер 29)									
37.	Ремонт штукатурки наружных дверных	100м.п.	0,168							
	и оконных откосов									
38.	Шпатлевка наружных дверных	100м2	0,037							
	и оконных откосов									
39.	Окраска наружных дверных и оконных	100м2	0,022							
	откосов фасадной краской									
40.	Покрытие входной двуполой двери,	100м2	0,07							
	наличников и дверной коробки лаком 2 раза									

Начальник ОКС




С.И. Онищенко

Исп. Владюк В.В.

тел. 71 97

ВИЗА: Д.В. Фоменко



ОАО ММЗ

Цех (подразделение) - СП "Металлург"

Исполнитель -

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор

О.Л. Кучеренко

" 21 " 02 2022 г.

ВЕДОМОСТЬ РЕМОНТНЫХ РАБОТ № - 9 - 22


Корпус № 1. Ремонт помещений 2-го этажа. Коридор

№ п/п	Наименование работ	Объем работ		Материалы				Ном. номер	Стоимость, \$	
		Ед. изм.	Кол-во	Наименовани	Ед. изм.	Норма	Кол-во		цена ед.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
<b>1. Коридор - 54,8 м2; Н-2,90 м.</b>										
	<i>Пол</i>									
1.	Разборка покрытия пола из линолеума	100м2	0,548							
2.	Устройство покрытия пола из керамических плиток	100м2	0,548							
	<i>Стены</i>									
3.	Разборка обшивки стен и откосов из вагонки МДФ с деревянным каркасом	100м2	1,49							
4.	Разборка перегородок из 1/2 кирпича (ниши канализации)	100м3	0,0345							
5.	Штукатурка ниш	100м2	0,29							
6.	Обшивка стен и откосов ГКЛ по металлическому каркасу (за искл. откосов входа в номера)	100м2	1,29							
7.	Усиление каркаса проемов огнебиозащищенным брусом 50×50 мм	м3	0,21							
8.	Установка перфорированных уголков	100мп.	0,24							
9.	Шпатлевка стен и откосов гипсовыми составами	100м2	1,29							
10.	Облицовка стен керамическими плитками "Сапжок" Н-10 см.	100м2	0,044							
11.	Окраска стен и дверных откосов структурной краской с красителем	100м2	1,22							
12.	Окраска оконного откоса водоземлюльсионными (акриловыми) составами	100м2	0,0265							
13.	Установка вентиляционных решеток в ГКЛ у приборов отопления (ЛАКов)	шт.	6							



14.	Установка м/п дверных блоков в ниши канализации	100м2	0,116						
	<i>Потолок</i>								
15.	Разборка подвесного потолка из вагонки МДФ с деревянным каркасом	100м2	0,548						
16.	Устр-во подвесного металлического перфори- рованного потолка системы "Армстронг"	100м2	0,548						
	<i>Прочее</i>								
17.	Разборка дверных заполнений	100м2	0,1295						
18.	Заполнение дверных проемов дверями из МДФ - 2,05x0,9 м - 7 шт. в комплекте с замком	100м2	0,1295						
19.	Покрытие дверей, наличников и дверной коробки лаком 2 раза	100м2	0,14						
20.	Вывоз мусора	100тн	1						

Начальник ОКС



С.И. Онищенко

Исп. Владюк В.В.  
тел. 71 97

ВИЗА: Д.В. Фоменко



ОАО ММЗ

Цех (подразделение) - СП "Металлург"

Исполнитель -

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор

О.Л. Кучеренко

" 21 " 02 2022 г.

ВЕДОМОСТЬ РЕМОНТНЫХ РАБОТ № - 10-22


Корпус № 1. Ремонт помещений 2-го этажа. Душевая и туалет номера 24

№ п/п	Наименование работ	Объем работ		Материалы				Ном. номер	Стоимость, \$	
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Норма	Кол-во		цена ед.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
<b>1. Душевая - 1,73 м2; Н-2,41 м.</b>										
	<i>Пол</i>									
1.	Разборка покрытия пола из керамических плиток	100м2	0,0173							
2.	Устройство покрытия пола из керамических плиток	100м2	0,0173							
	<i>Стены</i>									
3.	Разборка облицовки стен и откоса из керамических плиток	100м2	0,122							
4.	Ремонт внутреннего дверного откоса	100мп.	0,047							
5.	Облицовка стен и откоса керамическими плитками	100м2	0,122							
	<i>Потолок</i>									
6.	Разборка подвесного потолка из вагонки МДФ с деревянным каркасом	100м2	0,0173							
7.	Устройство подвесного потолка из влагостойких ГКЛ по металлическому каркасу	100м2	0,0173							
8.	Шпатлёвка потолка влагостойкими составами	100м2	0,0173							
9.	Окраска потолка водоэмульсионными (акриловыми) составами	100м2	0,0173							
<b>2. Туалет - 1,73 м2; Н-2,50 м.</b>										
	<i>Пол</i>									
10.	Разборка покрытия пола из керамических плиток	100м2	0,0173							
11.	Устройство покрытия пола из керамических плиток	100м2	0,0173							



<i>Стены</i>									
12.	Разборка облицовки стен и откоса из керамических плиток	100м2	0,114						
13.	Разборка короба из вагонки МДФ	100м2	0,0125						
14.	Устройство короба из влагостойких ГКЛ по металлическому каркасу	100м2	0,0125						
15.	Облицовка стен и откоса керамическими плитками	100м2	0,126						
<i>Потолок</i>									
16.	Разборка подвесного потолка из вагонки МДФ с деревянным каркасом	100м2	0,0173						
17.	Устройство подвесного потолка из влагостойких ГКЛ по металлическому каркасу	100м2	0,0173						
18.	Шпатлёвка потолка влагостойкими составами	100м2	0,0173						
19.	Окраска потолка водоэмульсионными (акриловыми) составами	100м2	0,0173						

Начальник ОКС



С.И. Онищенко

Исп. Владюк В.В.  
тел. 71 97

ВИЗА: Д.В. Фоменко



ОАО ММЗ

Цех (подразделение) - СП "Металлург"

Исполнитель -

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор

О.Л. Кучеренко

" 21 " 02 2022 г.

ВЕДОМОСТЬ РЕМОНТНЫХ РАБОТ № - 11 - 22 -


Корпус № 1. Ремонт помещений 2-го этажа. Переходная галерея

№ п/п	Наименование работ	Объем работ		Материалы				Ном. номер	Стоимость, \$	
		Ед. изм	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Норма	Кол-во		цена ед.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
	<i>Пол</i>									
1.	Разборка покрытия пола из линолеума	100м2	0,605							
2.	Разборка покрытия ступеней из керамических плиток	100м2	0,07							
3.	Устройство стяжки самовыравнивающейся смесью б-10 мм.	100м2	0,053							
4.	Устройство покрытия пола из керамических плиток	100м2	0,675							
	<i>Стены</i>									
5.	Разборка обшивки стен и инженерных сетей из вагонки МДФ с деревянным каркасом.	100м2	0,095							
6.	Отбивка стен и откосов от декоративной штукатурки	100м2	1,25							
7.	Снятие обоев	100м2	0,197							
8.	Обшивка инженерных сетей ГКЛ по металлическому каркасу	100м2	0,07							
9.	Штукатурка стен цементным раствором по маякам	100м2	1,20							
10.	Штукатурка оконных откосов	100м2	0,05							
11.	Шпатлёвка стен гипсовыми составами	100м2	1,55							
12.	Установка перфорированных уголков	100мп.	0,65							
13.	Облицовка стен керамическими плитками "Сапожок" Н-10 см.	100м2	0,057							
14.	Окраска стен структурной краской с красителем	100м2	1,49							
	<i>Потолок</i>									
15.	Разборка подвесного потолка системы "Армстронг"	100м2	0,274							
16.	Устр-во подвесного металлического перфорированного потолка системы "Армстронг"	100м2	0,274							
17.	Обшивка торцов устраиваемого потолка ГКЛ по металлическому каркасу	100м2	0,01							



18.	Шпатлёвка потолка гипсовыми составами	100м2	0,308						
19.	Окраска потолка водоэмульсионными (акриловыми) составами	100м2	0,308						
20.	Обрамление потолка багетом	100мп.	0,401						
	<i>Прочее</i>								
21.	Ремонт штукатурки наружных оконных откосов	100м.п.	0,265						
22.	Шпатлевка наружных оконных откосов	100м2	0,06						
23.	Окраска наружных оконных откосов фасадной краской	100м2	0,06						
24.	Окраска приборов отопления и труб за 1 раз	100м2	0,18						
25.	Разборка дверных заполнений	100м2	0,04						
26.	Заполнение дверного проема дверью из МДФ - 2,85x1,4 м - 1 шт. в комплекте с замком	100м2	0,04						

Начальник ОКС



С.И. Онищенко

Исп. Владюк В.В.  
тел. 71 97

ВИЗА: Д.В. Фоменко



ОАО ММЗ

Цех (подразделение) - СП "Металлург"

Исполнитель -

УТВЕРЖДАЮ  
Технический директор

О.Л. Кучеренко

" 21 " 02 2022 г.

ВЕДОМОСТЬ РЕМОНТНЫХ РАБОТ № 12-22

Корпус № 1. Ремонт помещений 2-го этажа. Номер № 21

№ п/п	Наименование работ	Объем работ		Материалы			Ном. номер	Стоимость, \$		
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Норма		Кол-во	цена ед.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
<b>1. Коридор - 4,9 м2; Н-2,95 м.</b>										
	<i>Пол</i>									
1.	Разборка покрытия пола из линолеума	100м2	0,049							
2.	Устройство стяжки самовыравнивающейся смесью ср. толщ. 6-10 мм.	100м2	0,049							
3.	Устройство покрытия пола из ламината	100м2	0,049							
4.	Крепление плинтуса	100мп.	0,065							
	<i>Стены</i>									
5.	Снятие обоев	100м2	0,192							
6.	Ремонт штукатурки внутренних дверных откосов	100мп.	0,245							
7.	Шпатлёвка стен и откосов гипсовыми составами	100м2	0,22							
8.	Установка перфорированных уголков	100мп.	0,05							
9.	Окраска стен и откосов водоэмульсионными (акриловыми) составами с красителем	100м2	0,22							
10.	Окраска откосов водоэмульсионными (акриловыми) составами	100м2	0,025							
	<i>Потолок</i>									
11.	Шпатлёвка потолка гипсовыми составами	100м2	0,049							
12.	Окраска потолка водоэмульсионными (акриловыми) составами	100м2	0,049							
13.	Обрамление потолка багетом	100мп.	0,10							
<b>2. Душевая - 1,9 м2; Н-2,5 м.</b>										
	<i>Пол</i>									
14.	Разборка покрытия пола из керамических плиток	100м2	0,019							








33.	Заполнение дверного проема дверью из МДФ - 2,05x0,9 м - 1 шт. в комплекте с замком	100м2	0,0185							
	<i>Пол</i>									
34.	Разборка покрытия пола из линолеума	100м2	0,104							
35.	Устройство цементно-песчаной стяжки ср.толщ-20 мм.	100м2	0,104							
36.	Устройство стяжки самовыравнивающейся смесью (в уровень с коридором)	100м2	0,104							
37.	Устройство покрытия пола из ламината	100м2	0,104							
38.	Крепление плинтуса	100мп.	0,113							
	<i>Стены</i>									
39.	Снятие обоев	100м2	0,315							
40.	Ремонт штукатурки внутренних дверных и оконных откосов	100мп.	0,123							
41.	Шпатлёвка стен и откосов гипсовыми составами	100м2	0,348							
42.	Установка перфорированных уголков	100мп.	0,125							
43.	Окраска стен вододисперсионными (акриловыми) составами с красителем	100м2	0,323							
44.	Окраска откосов вододисперсионными (акриловыми) составами	100м2	0,025							
	<i>Потолок</i>									
45.	Шпатлёвка потолка гипсовыми составами	100м2	0,104							
46.	Окраска потолка вододисперсионными (акриловыми) составами	100м2	0,104							
47.	Обрамление потолка багетом	100мп.	0,131							
	<i>Балкон</i>									
48.	Разборка покрытия пола балкона из керамических плиток.	100м2	0,025							
49.	Устройство покрытия пола балкона из керамических плиток	100м2	0,025							
50.	Облицовка стен керамическими плитками "Сапожок" Н-15 см.	100м2	0,0055							
	<i>Прочее</i>									
51.	Ремонт штукатурки наружных дверных и оконных откосов	100м.п.	0,123							



52.	Шпатлевка наружных дверных и оконных откосов	100м2	0,0184						
53.	Окраска наружных дверных и оконных откосов фасадной краской	100м2	0,0184						
54.	Окраска приборов отопления и труб за 2 раз	100м2	0,019						
<b>5. Комната Б - 11,2 м2; Н-2,93 м.</b>									
55.	Разборка дверного заполнения	100м2	0,0185						
56.	Заполнение дверного проема дверью из МДФ - 2,05x0,9 м - 1 шт. в комплекте с замком	100м2	0,0185						
	<i>Пол</i>								
57.	Разборка покрытия пола из линолеума	100м2	0,112						
58.	Устройство цементно-песчаной стяжки ср.толщ-20 мм.	100м2	0,112						
59.	Устройство стяжки самовыравнивающейся смесью (в уровень с коридором)	100м2	0,112						
60.	Устройство покрытия пола из ламината	100м2	0,112						
61.	Крепление плинтуса	100мп.	0,117						
	<i>Стены</i>								
62.	Снятие обоев	100м2	0,315						
63.	Ремонт штукатурки внутренних дверных и оконных откосов	100мп.	0,123						
64.	Шпатлёвка стен и откосов гипсовыми составами	100м2	0,347						
65.	Установка перфорированных уголков	100мп.	0,125						
66.	Окраска стен вододисперсионными (акриловыми) составами с красителем	100м2	0,322						
67.	Окраска откосов вододисперсионными (акриловыми) составами	100м2	0,025						
	<i>Потолок</i>								
68.	Шпатлёвка потолка гипсовыми составами	100м2	0,112						
69.	Окраска потолка вододисперсионными (акриловыми) составами	100м2	0,112						
70.	Обрамление потолка багетом	100мп.	0,131						
	<i>Балкон</i>								
71.	Разборка покрытия пола балкона из керамических плиток.	100м2	0,029						

72.	Устройство покрытия пола балкона из керамических плиток	100м2	0,029							
73.	Облицовка стен керамическими плитками "Сапожок" Н-15 см.	100м2	0,0055							
	<i>Прочее</i>									
74.	Ремонт штукатурки наружных дверных и оконных откосов	100м.п.	0,123							
75.	Шпатлевка наружных дверных и оконных откосов	100м2	0,0184							
76.	Окраска наружных дверных и оконных откосов фасадной краской	100м2	0,0184							
77.	Окраска приборов отопления и труб за 2 раза	100м2	0,028							

Начальник ОКС




С.И. Онищенко

Исп. Владюк В.В.

тел. 71 97

ВИЗА: Д.В. Фоменко





ОАО ММЗ

Цех (подразделение) - СП "Металлург"

Исполнитель -

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор

О.Л. Кучеренко

" 21 " 02 2022 г.

ВЕДОМОСТЬ РЕМОНТНЫХ РАБОТ № 13-22

Корпус № 1. Ремонт помещений 2-го этажа. Номер № 22

№ п/п	Наименование работ	Объем работ		Материалы			Ном. номер	Стоимость, \$		
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Норма		Кол-во	цена ед.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
<b>1. Коридор - 5,3 м2; Н-2,95 м.</b>										
	<i>Пол</i>									
1.	Разборка покрытия пола из линолеума	100м2	0,053							
2.	Устройство стяжки самовыравнивающейся смесью ср. толщ. - 10 мм.	100м2	0,053							
3.	Устройство покрытия пола из ламината	100м2	0,053							
4.	Крепление плинтуса	100мп.	0,06							
	<i>Стены</i>									
5.	Снятие обоев	100м2	0,20							
6.	Ремонт штукатурки внутренних дверных откосов	100мп.	0,244							
7.	Шпатлёвка стен и откосов гипсовыми составами	100м2	0,25							
8.	Установка перфорированных уголков	100мп.	0,05							
9.	Окраска стен и откосов водоэмульсионными (акриловыми) составами с красителем	100м2	0,225							
10.	Окраска откосов водоэмульсионными (акриловыми) составами	100м2	0,025							
	<i>Потолок</i>									
11.	Шпатлёвка потолка гипсовыми составами	100м2	0,053							
12.	Окраска потолка водоэмульсионными (акриловыми) составами	100м2	0,053							
13.	Обрамление потолка багетом	100мп.	0,10							
<b>2. Душевая - 1,8 м2; Н-2,5 м.</b>										
	<i>Пол</i>									
14.	Разборка покрытия пола из керамических плиток	100м2	0,018							
15.	Устройство покрытия пола из керамических плиток	100м2	0,018							



<i>Стены</i>									
16.	Разборка облицовки стен и откоса из керамических плиток	100м2	0,13						
17.	Ремонт внутреннего дверного откоса	100мп.	0,047						
18.	Облицовка стен и откоса керамическими плитками	100м2	0,13						
<i>Потолок</i>									
19.	Разборка подвесного потолка из вагонки МДФ с деревянным каркасом	100м2	0,018						
20.	Устройство подвесного потолка из влагостойких ГКЛ по металлическому каркасу Н-2,5 м.	100м2	0,018						
21.	Шпатлёвка потолка влагостойкими гипсовыми составами	100м2	0,018						
22.	Окраска потолка вододисперсионными (акриловыми) составами	100м2	0,018						
<b>3. Туалет - 1,9 м2; Н-2,4 м.</b>									
<i>Пол</i>									
23.	Разборка покрытия пола из керамических плиток	100м2	0,019						
24.	Устройство покрытия пола из керамических плиток	100м2	0,019						
<i>Стены</i>									
25.	Разборка облицовки стен и откоса из керамических плиток	100м2	0,13						
26.	Ремонт внутреннего дверного откоса	100мп.	0,047						
27.	Облицовка стен и откоса керамическими плитками	100м2	0,13						
<i>Потолок</i>									
28.	Разборка подвесного потолка из вагонки МДФ с деревянным каркасом	100м2	0,19						
29.	Устройство подвесного потолка из влагостойких ГКЛ по металлическому каркасу Н-2,5 м.	100м2	0,19						
30.	Шпатлёвка потолка влагостойкими гипсовыми составами	100м2	0,19						
31.	Окраска потолка вододисперсионными (акриловыми) составами	100м2	0,19						
<b>4. Комната А - 11,7 м2; Н-2,95 м.</b>									
32.	Разборка дверного заполнения	100м2	0,0185						
33.	Заполнение дверного проема дверью из МДФ - 2,05x0,9 м - 1 шт. в комплекте с замком	100м2	0,0185						



	<i>Пол</i>									
34.	Разборка покрытия пола из линолеума	100м2	0,117							
35.	Устройство цементно-песчаной стяжки ср.толщ-20 мм.	100м2	0,117							
36.	Устройство стяжки самовыравнивающейся смесью (в уровень с коридором)	100м2	0,117							
37.	Устройство покрытия пола из ламината	100м2	0,117							
38.	Крепление плинтуса	100мп.	0,123							
	<i>Стены</i>									
39.	Снятие обоев	100м2	0,335							
40.	Ремонт штукатурки внутренних дверных и оконных откосов	100мп.	0,123							
41.	Шпатлёвка стен и откосов гипсовыми составами	100м2	0,367							
42.	Установка перфорированных уголков	100мп.	0,125							
43.	Окраска стен водоэмульсионными (акриловыми) составами с красителем	100м2	0,342							
44.	Окраска откосов водоэмульсионными (акриловыми) составами	100м2	0,025							
	<i>Потолок</i>									
45.	Шпатлёвка потолка гипсовыми составами	100м2	0,117							
46.	Окраска потолка водоэмульсионными (акриловыми) составами	100м2	0,117							
47.	Обрамление потолка багетом	100мп.	0,137							
	<i>Балкон</i>									
48.	Разборка покрытия пола балкона из керамических плиток.	100м2	0,03							
49.	Устройство покрытия пола балкона из керамических плиток	100м2	0,03							
50.	Облицовка стен керамическими плитками "Сапожок" Н-15 см.	100м2	0,0055							
	<i>Прочее</i>									
51.	Ремонт штукатурки наружных дверных и оконных откосов	100м.п.	0,123							
52.	Шпатлевка наружных дверных и оконных откосов	100м2	0,0184							
53.	Окраска наружных дверных и оконных откосов фасадной краской	100м2	0,0184							
54.	Окраска приборов отопления и труб за 2 раз	100м2	0,028							




5. Комната Б - 11,02 м<sup>2</sup>; Н-2,9 м.

55.	Разборка дверного заполнения	100м <sup>2</sup>	0,0185							
56.	Заполнение дверного проема дверью из МДФ - 2,05x0,9 м - 1 шт. в комплекте с замком	100м <sup>2</sup>	0,0185							
	<i>Пол</i>									
57.	Разборка покрытия пола из линолеума	100м <sup>2</sup>	0,11							
58.	Устройство цементно-песчаной стяжки ср.толщ-20 мм.	100м <sup>2</sup>	0,11							
59.	Устройство стяжки самовыравнивающейся смесью (в уровень с коридором)	100м <sup>2</sup>	0,11							
60.	Устройство покрытия пола из ламината	100м <sup>2</sup>	0,11							
61.	Крепление плинтуса	100мп.	0,116							
	<i>Стены</i>									
62.	Снятие обоев	100м <sup>2</sup>	0,325							
63.	Ремонт штукатурки внутренних дверных и оконных откосов	100мп.	0,123							
64.	Шпатлёвка стен и откосов гипсовыми составами	100м <sup>2</sup>	0,359							
65.	Установка перфорированных уголков	100мп.	0,125							
66.	Окраска стен вододисперсионными (акриловыми) составами с красителем	100м <sup>2</sup>	0,334							
67.	Окраска откосов вододисперсионными (акриловыми) составами	100м <sup>2</sup>	0,025							
	<i>Потолок</i>									
68.	Шпатлёвка потолка гипсовыми составами	100м <sup>2</sup>	0,112							
69.	Окраска потолка вододисперсионными (акриловыми) составами	100м <sup>2</sup>	0,112							
70.	Обрамление потолка багетом	100мп.	0,134							
	<i>Балкон</i>									
71.	Разборка покрытия пола балкона из керамических плиток.	100м <sup>2</sup>	0,03							
72.	Устройство покрытия пола балкона из керамических плиток	100м <sup>2</sup>	0,03							
73.	Облицовка стен керамическими плитками "Сапжок" Н-15 см.	100м <sup>2</sup>	0,0055							
	<i>Прочее</i>									
74.	Ремонт штукатурки наружных дверных и оконных откосов	100м.п.	0,123							



75.	Шпатлевка наружных дверных и оконных откосов	100м2	0,0184							
76.	Окраска наружных дверных и оконных откосов фасадной краской	100м2	0,0184							
77.	Окраска приборов отопления и труб за 2 раза	100м2	0,028							

Начальник ОКС




С.И. Онищенко

Исп. Владюк В.В.

тел. 71 97

ВИЗА: Д.В. Фоменко



ОАО ММЗ

Цех (подразделение) - СП "Металлург"

Исполнитель -

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор

О.Л. Кучеренко

"21" 02 2022 г.

ВЕДОМОСТЬ РЕМОНТНЫХ РАБОТ № 14-22

Корпус № 1. Ремонт помещений 2-го этажа. Номер № 23

№ п/п	Наименование работ	Объем работ		Материалы			Ном. номер	Стоимость,\$		
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Норма		Кол-во	цена ед.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
<b>1. Коридор - 5,4 м2; Н-2,95 м.</b>										
	<i>Пол</i>									
1.	Разборка покрытия пола из линолеума	100м2	0,054							
2.	Устройство стяжки самовыравнивающейся смесью ср. толщ. - 10 мм.	100м2	0,054							
3.	Устройство покрытия пола из ламината	100м2	0,054							
4.	Крепление плинтуса	100мп.	0,07							
	<i>Стены</i>									
5.	Снятие обоев	100м2	0,205							
6.	Ремонт штукатурки внутренних дверных откосов	100мп.	0,244							
7.	Шпатлёвка стен и откосов гипсовыми составами	100м2	0,236							
8.	Установка перфорированных уголков	100мп.	0,05							
9.	Окраска стен вододисперсионными (акриловыми) составами с красителем	100м2	0,211							
10.	Окраска откосов вододисперсионными (акриловыми) составами	100м2	0,025							
	<i>Потолок</i>									
11.	Шпатлёвка потолка гипсовыми составами	100м2	0,054							
12.	Окраска потолка вододисперсионными (акриловыми) составами	100м2	0,054							
13.	Обрамление потолка багетом	100мп.	0,1							
<b>2. Душевая - 1,8 м2; Н-2,45 м.</b>										
	<i>Пол</i>									
14.	Разборка покрытия пола из керамических плиток	100м2	0,018							
15.	Устройство покрытия пола из керамических плиток	100м2	0,018							



<i>Стены</i>									
16.	Разборка облицовки стен и откоса из керамических плиток	100м2	0,13						
17.	Ремонт внутреннего дверного откоса	100мп.	0,047						
18.	Облицовка стен и откоса керамическими плитками	100м2	0,13						
<i>Потолок</i>									
19.	Разборка подвесного потолка из вагонки МДФ с деревянным каркасом	100м2	0,018						
20.	Устройство подвесного потолка из влагостойких ГКЛ по металлическому каркасу Н-2,5 м.	100м2	0,018						
21.	Шпатлёвка потолка влагостойкими гипсовыми составами	100м2	0,018						
22.	Окраска потолка вододисперсионными (акриловыми) составами	100м2	0,018						
<b>3. Туалет - 1,8 м2; Н-2,45 м.</b>									
<i>Пол</i>									
23.	Разборка покрытия пола из керамических плиток	100м2	0,019						
24.	Устройство покрытия пола из керамических плиток	100м2	0,019						
<i>Стены</i>									
25.	Разборка облицовки стен и откоса из керамических плиток	100м2	0,128						
26.	Ремонт внутреннего дверного откоса	100мп.	0,047						
27.	Облицовка стен и откоса керамическими плитками	100м2	0,128						
<i>Потолок</i>									
28.	Разборка подвесного потолка из вагонки МДФ с деревянным каркасом	100м2	0,19						
29.	Устройство подвесного потолка из влагостойких ГКЛ по металлическому каркасу Н-2,5 м.	100м2	0,19						
30.	Шпатлёвка потолка влагостойкими гипсовыми составами	100м2	0,19						
31.	Окраска потолка вододисперсионными (акриловыми) составами	100м2	0,19						
<b>4. Комната А - 11,5 м2; Н-2,95 м.</b>									
32.	Разборка дверного заполнения	100м2	0,0185						
33.	Заполнение дверного проема дверью из МДФ - 2,05x0,9 м - 1 шт. в комплекте с замком	100м2	0,0185						




<i>Пол</i>									
34.	Разборка покрытия пола из линолеума	100м2	0,115						
35.	Устройство цементно-песчаной стяжки ср.толщ-20 мм.	100м2	0,115						
36.	Устройство стяжки самовыравнивающейся смесью (в уровень с коридором)	100м2	0,115						
37.	Устройство покрытия пола из ламината	100м2	0,115						
38.	Крепление плинтуса	100мп.	0,117						
<i>Стены</i>									
39.	Снятие обоев	100м2	0,327						
40.	Ремонт штукатурки внутренних дверных и оконных откосов	100мп.	0,123						
41.	Шпатлёвка стен и откосов гипсовыми составами	100м2	0,362						
42.	Установка перфорированных уголков	100мп.	0,125						
43.	Окраска стен водоэмульсионными (акриловыми) составами с красителем	100м2	0,337						
44.	Окраска откосов водоэмульсионными (акриловыми) составами	100м2	0,025						
<i>Потолок</i>									
45.	Шпатлёвка потолка гипсовыми составами	100м2	0,115						
46.	Окраска потолка водоэмульсионными (акриловыми) составами	100м2	0,115						
47.	Обрамление потолка багетом	100мп.	0,135						
<i>Балкон</i>									
48.	Разборка покрытия пола балкона из керамических плиток.	100м2	0,03						
49.	Устройство покрытия пола балкона из керамических плиток	100м2	0,03						
50.	Облицовка стен керамическими плитками "Сапожок" Н-15 см.	100м2	0,0055						
<i>Прочее</i>									
51.	Ремонт штукатурки наружных дверных и оконных откосов	100м.п.	0,123						
52.	Шпатлевка наружных дверных и оконных откосов	100м2	0,0184						
53.	Окраска наружных дверных и оконных откосов фасадной краской	100м2	0,0184						
54.	Окраска приборов отопления и труб за 2 раза	100м2	0,028						





75.	Шпатлевка наружных дверных и оконных откосов	100м2	0,0184								
76.	Окраска наружных дверных и оконных откосов фасадной краской	100м2	0,0184								
77.	Окраска приборов отопления и труб за 2 раза	100м2	0,028								

Начальник ОКС




С.И. Онищенко

Исп. Владюк В.В.

тел. 71 97

ВИЗА: Д.В. Фоменко





ОАО ММЗ

Цех (подразделение) - СП "Металлург"

Исполнитель -

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор

О.Л. Кучеренко

"21" 02 2022 г.

ВЕДОМОСТЬ РЕМОНТНЫХ РАБОТ № 15-22

Корпус № 1. Ремонт помещений 2-го этажа. Номер № 24

№ п/п	Наименование работ	Объем работ		Материалы			Ном. номер	Стоимость,\$		
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Норма		Кол-во	цена ед.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
<b>Номер № 24 - 11,2 м2; Н-2,97 м.</b>										
1.	Разборка дверного заполнения	100м2	0,0185							
2.	Заполнение дверного проема дверью из МДФ - 2,05x0,9 м - 1 шт. в комплекте с замком	100м2	0,0185							
	<i>Пол</i>									
3.	Разборка покрытия пола из линолеума	100м2	0,112							
4.	Устройство цементно-песчаной стяжки ср.толщ-20 мм.	100м2	0,112							
5.	Устройство стяжки самовыравнивающейся смесью (в уровень с коридором)	100м2	0,112							
6.	Устройство покрытия пола из ламината	100м2	0,112							
7.	Крепление плинтуса	100мп.	0,117							
	<i>Стены</i>									
8.	Снятие обоев	100м2	0,33							
9.	Ремонт штукатурки внутренних дверных и оконных откосов	100мп.	0,123							
10.	Шпатлёвка стен и откосов гипсовыми составами	100м2	0,364							
11.	Установка перфорированных уголков	100мп.	0,125							
12.	Окраска стен водоземulsionными (акриловыми) составами с красителем	100м2	0,339							
13.	Окраска откосов водоземulsionными (акриловыми) составами	100м2	0,025							
	<i>Потолок</i>									
14.	Шпатлёвка потолка гипсовыми составами	100м2	0,112							
15.	Окраска потолка водоземulsionными (акриловыми) составами	100м2	0,112							

16.	Обрамление потолка багетом	100мп.	0,135							
	<i>Балкон</i>									
17.	Разборка покрытия пола балкона из керамических плиток.	100м2	0,03							
18.	Устройство покрытия пола балкона из керамических плиток	100м2	0,03							
19.	Облицовка стен керамическими плитками "Сапожок" Н-15 см.	100м2	0,0055							
	<i>Прочее</i>									
20.	Ремонт штукатурки наружных дверных и оконных откосов	100м.п.	0,123							
21.	Шпатлевка наружных дверных и оконных откосов	100м2	0,0184							
22.	Окраска наружных дверных и оконных откосов фасадной краской	100м2	0,0184							
23.	Окраска приборов отопления и труб за 2 раза	100м2	0,028							

Начальник ОКС

Исп. Владюк В.В.  
тел. 71 97

ВИЗА: Д.В. Фоменко

С.И. Онищенко



ОАО ММЗ

Цех (подразделение) - СП "Металлург"

Исполнитель -

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор

О.Л. Кучеренко

"21" 02 2022 г.

ВЕДОМОСТЬ РЕМОНТНЫХ РАБОТ № 20-22

Корпус № 1. Ремонт помещений 2-го этажа. Номер № 25

№ п/п	Наименование работ	Объем работ		Материалы			Ном. номер	Стоимость, \$		
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Норма		Кол-во	цена ед.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
<b>1. Коридор - 2,24 м2; Н-2,96 м.</b>										
	<i>Пол</i>									
1.	Разборка покрытия пола из линолеума	100м2	0,0224							
2.	Устройство стяжки самовыравнивающейся смесью ср. толщ. - 10 мм.	100м2	0,0224							
3.	Устройство покрытия пола из ламината	100м2	0,0224							
4.	Крепление плинтуса	100мп.	0,036							
	<i>Стены</i>									
5.	Ремонт штукатурки внутренних дверных и оконных откосов	100мп.	0,147							
6.	Перетирка стен и откосов гипсовыми составами	100м2	0,152							
7.	Установка перфорированных уголков	100мп.	0,03							
8.	Окраска стен и откосов вододисперсионными (акриловыми) составами с красителем	100м2	0,152							
	<i>Потолок</i>									
9.	Снятие багета	100мп.	0,06							
10.	Обрамление потолка багетом	100мп.	0,06							
11.	Перетирка потолка гипсовыми составами (финиш)	100м2	0,022							
12.	Окраска потолка вододисперсионными (акриловыми) составами	100м2	0,022							
<b>2. Санузел - 1,8 м2; Н-2,45 м.</b>										
	<i>Пол</i>									
13.	Разборка покрытия пола из керамических плиток	100м2	0,018							
14.	Устройство покрытия пола из керамических плиток	100м2	0,018							




	<i>Стены</i>									
15.	Разборка облицовки стен и откоса из керамических плиток	100м2	0,126							
16.	Ремонт внутреннего дверного откоса	100мп.	0,047							
17.	Облицовка стен и откоса керамическими плитками	100м2	0,126							
	<i>Потолок</i>									
18.	Разборка подвесного потолка из вагонки МДФ с деревянным каркасом	100м2	0,018							
19.	Устройство подвесного потолка из влагостойких ГКЛ по металлическому каркасу Н-2,5 м.	100м2	0,018							
20.	Шпатлёвка потолка влагостойкими составами	100м2	0,018							
21.	Окраска потолка вододисперсионными (акриловыми) составами	100м2	0,018							
<b>3. Комната - 11,3 м2; Н-3 м.</b>										
22.	Разборка дверного заполнения	100м2	0,0185							
23.	Заполнение дверного проема дверью из МДФ - 2,05x0,9 м - 1 шт. в комплекте с замком	100м2	0,0185							
	<i>Пол</i>									
24.	Разборка покрытия пола из линолеума	100м2	0,113							
25.	Устройство цементно-песчаной стяжки ср.толщ-20 мм.	100м2	0,113							
26.	Устройство стяжки самовыравнивающейся смесью (в уровень с коридором)	100м2	0,113							
27.	Устройство покрытия пола из ламината	100м2	0,113							
28.	Крепление плинтуса	100мп.	0,117							
	<i>Стены</i>									
29.	Ремонт штукатурки внутренних дверных и оконных откосов	100мп.	0,123							
30.	Шпатлёвка стен и откосов гипсовыми составами	100м2	0,372							
31.	Установка перфорированных уголков	100мп.	0,125							
32.	Окраска стен вододисперсионными (акриловыми) составами с красителем	100м2	0,347							
33.	Окраска откосов вододисперсионными (акриловыми) составами	100м2	0,025							



<i>Потолок</i>									
34.	Снятие багета	100мп.	0,136						
35.	Обрамление потолка багетом	100мп.	0,136						
36.	Перетирка потолка гипсовыми составами (финиш)	100м2	0,113						
37.	Окраска потолка водэмульсионными (акриловыми) составами	100м2	0,113						
<i>Балкон</i>									
38.	Разборка покрытия пола балкона из керамических плиток.	100м2	0,026						
39.	Устройство покрытия пола балкона из керамических плиток	100м2	0,026						
40.	Облицовка стен керамическими плитками "Сапожок" Н-15 см.	100м2	0,0055						
<i>Прочее</i>									
41.	Ремонт штукатурки наружных дверных и оконных откосов	100м.п.	0,123						
42.	Шпатлевка наружных дверных и оконных откосов	100м2	0,0184						
43.	Окраска наружных дверных и оконных откосов фасадной краской	100м2	0,0184						
44.	Окраска приборов отопления и труб за 2 раза	100м2	0,028						

Начальник ОКС




С.И. Онищенко

Исп. Владюк В.В.

тел. 71 97

ВИЗА: Д.В. Фоменко



ОАО ММЗ

Цех (подразделение) - СП "Металлург"

Исполнитель -

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор

О.Л. Кучеренко

" 21 " 02 2022 г.

ВЕДОМОСТЬ РЕМОНТНЫХ РАБОТ № - 16 - 22

Корпус № 1. Ремонт помещений 2-го этажа. Номер № 26

№ п/п	Наименование работ	Объем работ		Материалы			Ном. номер	Стоимость, \$		
		Ед. изм	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Норма		Кол-во	цена ед.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
<b>1. Коридор - 5,4 м2; Н-2,95 м.</b>										
	<i>Пол</i>									
1.	Разборка покрытия пола из линолеума	100м2	0,054							
2.	Устройство стяжки самовыравнивающейся смесью ср. толщ. - 10 мм.	100м2	0,054							
3.	Устройство покрытия пола из ламината	100м2	0,054							
4.	Крепление плинтуса	100мп.	0,06							
	<i>Стены</i>									
5.	Ремонт штукатурки внутренних дверных и оконных откосов	100мп.	0,244							
6.	Перетирка стен и откосов гипсовыми составами	100м2	0,24							
7.	Установка перфорированных уголков	100мп.	0,05							
8.	Окраска стен и откосов водоземulsionными (акриловыми) составами с красителем	100м2	0,215							
9.	Окраска откосов водоземulsionными (акриловыми) составами	100м2	0,025							
	<i>Потолок</i>									
10.	Снятие багета	100мп.	0,10							
11.	Обрамление потолка багетом	100мп.	0,10							
12.	Перетирка потолка гипсовыми составами (финиш)	100м2	0,054							
13.	Окраска потолка водоземulsionными (акриловыми) составами	100м2	0,054							



**2. Туалет - 1,93 м2; Н-2,52 м.**

<i>Пол</i>										
14.	Разборка покрытия пола из керамических плиток	100м2	0,0193							
15.	Устройство покрытия пола из керамических плиток	100м2	0,0193							
<i>Стены</i>										
16.	Разборка облицовки стен и откосов из керамических плиток	100м2	0,015							
17.	Ремонт внутреннего дверного откоса	100мп.	0,047							
18.	Облицовка стен и откоса керамическими плитками	100м2	0,015							
<i>Потолок</i>										
19.	Разборка подвесного потолка из вагонки МДФ с деревянным каркасом	100м2	0,0193							
20.	Устройство подвесного потолка из влагостойких ГКЛ по металлическому каркасу Н-2,5 м.	100м2	0,0193							
21.	Шпатлёвка потолка влагостойкими составами	100м2	0,0193							
22.	Окраска потолка водоэмульсионными (акриловыми) составами	100м2	0,0193							

**3. Душевая - 1,8 м2; Н-2,46 м.**

<i>Пол</i>										
23.	Разборка покрытия пола из керамических плиток	100м2	0,018							
24.	Устройство покрытия пола из керамических плиток	100м2	0,018							
<i>Стены</i>										
25.	Разборка облицовки стен и откосов из керамических плиток	100м2	0,013							
26.	Ремонт внутреннего дверного откоса	100мп.	0,047							
27.	Облицовка стен и откоса керамическими плитками	100м2	0,013							
<i>Потолок</i>										
28.	Разборка подвесного потолка из вагонки МДФ с деревянным каркасом	100м2	0,018							
29.	Устройство подвесного потолка из влагостойких ГКЛ по металлическому каркасу Н-2,5 м.	100м2	0,018							
30.	Шпатлёвка потолка влагостойкими составами	100м2	0,018							
31.	Окраска потолка водоэмульсионными (акриловыми) составами	100м2	0,018							



## 4. Комната А - 11 м2; Н-2,98 м.


32.	Разборка дверного заполнения	100м2	0,0185							
33.	Заполнение дверного проема дверью из МДФ - 2,05x0,9 м - 1 шт. в комплекте с замком	100м2	0,0185							
	<i>Пол</i>									
34.	Разборка покрытия пола из линолеума	100м2	0,11							
35.	Устройство цементно-песчаной стяжки ср.толщ.-20 мм.	100м2	0,11							
36.	Устройство стяжки самовыравнивающейся смесью (в уровень с коридором)	100м2	0,11							
37.	Устройство покрытия пола из ламината	100м2	0,11							
38.	Крепление плинтуса	100мп.	0,116							
	<i>Стены</i>									
39.	Ремонт штукатурки внутренних дверных и оконных откосов	100мп.	0,123							
40.	Шпатлёвка стен и откосов гипсовыми составами	100м2	0,355							
41.	Установка перфорированных уголков	100мп.	0,125							
42.	Окраска стен водоэмульсионными (акриловыми) составами с красителем	100м2	0,33							
43.	Окраска откосов водоэмульсионными (акриловыми) составами	100м2	0,025							
	<i>Потолок</i>									
44.	Снятие багетов	100мп.	0,134							
45.	Обрамление потолка багетом	100мп.	0,134							
46.	Перетирка потолка гипсовыми составами (финиш)	100м2	0,11							
47.	Окраска потолка водоэмульсионными (акриловыми) составами	100м2	0,11							
	<i>Балкон</i>									
48.	Разборка покрытия пола балкона из керамических плиток.	100м2	0,03							
49.	Устройство покрытия пола балкона из керамических плиток	100м2	0,03							
50.	Облицовка стен керамическими плитками "Сапожок" Н-15 см.	100м2	0,0055							



	<i>Прочее</i>									
51.	Ремонт штукатурки наружных дверных и оконных откосов	100м.п.	0,123							
52.	Шпатлевка наружных дверных и оконных откосов	100м2	0,0184							
53.	Окраска наружных дверных и оконных откосов фасадной краской	100м2	0,0184							
54.	Окраска приборов отопления и труб за 1 раз	100м2	0,019							
<b>4. Комната Б - 11,2 м2; Н-2,98 м.</b>										
55.	Разборка дверного заполнения	100м2	0,0185							
56.	Заполнение дверного проема дверью из МДФ - 2,05x0,9 м - 1 шт. в комплекте с замком	100м2	0,0185							
	<i>Пол</i>									
57.	Разборка покрытия пола из линолеума	100м2	0,112							
58.	Устройство цементно-песчаной стяжки ср.толщ-20 мм.	100м2	0,112							
59.	Устройство стяжки самовыравнивающейся смесью (в уровень с коридором)	100м2	0,112							
60.	Устройство покрытия пола из ламината	100м2	0,112							
61.	Крепление плинтуса	100мп.	0,117							
	<i>Стены</i>									
62.	Ремонт штукатурки внутренних дверных и оконных откосов	100мп.	0,123							
63.	Перетирка стен и откосов гипсовыми составами	100м2	0,365							
64.	Установка перфорированных уголков	100мп.	0,125							
65.	Окраска стен вододисперсионными (акриловыми) составами с красителем	100м2	0,34							
66.	Окраска откосов вододисперсионными (акриловыми) составами	100м2	0,025							
	<i>Потолок</i>									
67.	Снятие багетов	100мп.	0,135							
68.	Обрамление потолка багетом	100мп.	0,135							
69.	Перетирка потолка гипсовыми составами (финиш)	100м2	0,112							
70.	Окраска потолка вододисперсионными (акриловыми) составами	100м2	0,112							

		<i>Балкон</i>								
71.	Разборка покрытия пола балкона из керамических плиток.	100м2	0,03							
72.	Устройство покрытия пола балкона из керамических плиток	100м2	0,03							
73.	Облицовка стен керамическими плитками "Сапожок" Н-15 см.	100м2	0,0055							
		<i>Прочее</i>								
74.	Ремонт штукатурки наружных дверных и оконных откосов	100м.п.	0,123							
75.	Шпатлевка наружных дверных и оконных откосов	100м2	0,0184							
76.	Окраска наружных дверных и оконных откосов фасадной краской	100м2	0,0184							
77.	Окраска приборов отопления и труб за 2 раза	100м2	0,028							


Начальник ОКС



С.И. Онищенко

Исп. Владюк В.В.  
тел. 71 97

ВИЗА: Д.В. Фоменко





ОАО ММЗ

Цех (подразделение) - СП "Металлург"

Исполнитель -

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор

О.Л. Кучеренко

" 21 " 02 2022 г.

ВЕДОМОСТЬ РЕМОНТНЫХ РАБОТ № - 17 - 22

Корпус № 1. Ремонт помещений 2-го этажа. Номер № 27

№ п/п	Наименование работ	Объем работ		Материалы				Ном. номер	Стоимость, \$	
		Ед. изм	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Норма	Кол-во		цена ед.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
<b>1. Коридор - 5,3 м2; Н-2,96 м.</b>										
	<i>Пол</i>									
1.	Разборка покрытия пола из линолеума	100м2	0,053							
2.	Устройство стяжки самовыравнивающейся смесью ср. толщ. - 10 мм.	100м2	0,053							
3.	Устройство покрытия пола из ламината	100м2	0,053							
4.	Крепление плинтуса	100мп.	0,06							
	<i>Стены</i>									
5.	Ремонт штукатурки внутренних дверных и оконных откосов	100мп.	0,244							
6.	Перетирка стен и откосов гипсовыми составами	100м2	0,235							
7.	Установка перфорированных уголков	100мп.	0,05							
8.	Окраска стен и откосов вододисперсионными (акриловыми) составами с красителем	100м2	0,21							
9.	Окраска откосов вододисперсионными (акриловыми) составами	100м2	0,025							
	<i>Потолок</i>									
10.	Снятие багета	100мп.	0,10							
11.	Обрамление потолка багетом	100мп.	0,10							
12.	Перетирка потолка гипсовыми составами (финиш)	100м2	0,053							
13.	Окраска потолка вододисперсионными (акриловыми) составами	100м2	0,053							



2. Туалет - 1,9 м2; Н-2,47 м.										
	<i>Пол</i>									
14.	Разборка покрытия пола из керамических плиток	100м2	0,019							
15.	Устройство покрытия пола из керамических плиток	100м2	0,019							
	<i>Стены</i>									
16.	Разборка облицовки стен и откосов из керамических плиток	100м2	0,13							
17.	Ремонт внутреннего дверного откоса	100мп.	0,047							
18.	Облицовка стен и откоса керамическими плитками	100м2	0,013							
	<i>Потолок</i>									
19.	Разборка подвесного потолка из вагонки МДФ с деревянным каркасом	100м2	0,019							
20.	Устройство подвесного потолка из влагостойких ГКЛ по металлическому каркасу Н-2,5 м.	100м2	0,019							
21.	Шпатлёвка потолка влагостойкими составами	100м2	0,019							
22.	Окраска потолка водоэмульсионными (акриловыми) составами	100м2	0,019							
3. Душевая - 1,8 м2; Н-2,51 м.										
	<i>Пол</i>									
23.	Разборка покрытия пола из керамических плиток	100м2	0,018							
24.	Устройство покрытия пола из керамических плиток	100м2	0,018							
	<i>Стены</i>									
25.	Разборка облицовки стен и откосов из керамических плиток	100м2	0,13							
26.	Ремонт внутреннего дверного откоса	100мп.	0,047							
27.	Облицовка стен и откоса керамическими плитками	100м2	0,013							
	<i>Потолок</i>									
28.	Разборка подвесного потолка из вагонки МДФ с деревянным каркасом	100м2	0,018							
29.	Устройство подвесного потолка из влагостойких ГКЛ по металлическому каркасу Н-2,95 м.	100м2	0,018							
30.	Шпатлёвка потолка влагостойкими составами	100м2	0,018							
31.	Окраска потолка водоэмульсионными (акриловыми) составами	100м2	0,018							








<i>Прочее</i>										
51.	Ремонт штукатурки наружных дверных и оконных откосов	100м.п.	0,123							
52.	Шпатлевка наружных дверных и оконных откосов	100м2	0,0184							
53.	Окраска наружных дверных и оконных откосов фасадной краской	100м2	0,0184							
54.	Окраска приборов отопления и труб за 2 раза	100м2	0,028							
<b>4. Комната Б - 10,9 м2; Н-2,98 м.</b>										
55.	Разборка дверного заполнения	100м2	0,0185							
56.	Заполнение дверного проема дверью из МДФ - 2,05x0,9 м - 1 шт. в комплекте с замком	100м2	0,0185							
<i>Пол</i>										
57.	Разборка покрытия пола из линолеума	100м2	0,109							
58.	Устройство цементно-песчаной стяжки ср.толщ-20 мм.	100м2	0,109							
59.	Устройство стяжки самовыравнивающейся смесью (в уровень с коридором)	100м2	0,109							
60.	Устройство покрытия пола из ламината	100м2	0,109							
61.	Крепление плинтуса	100мп.	0,115							
<i>Стены</i>										
62.	Ремонт штукатурки внутренних дверных и оконных откосов	100мп.	0,123							
63.	Шпатлёвка стен и откосов гипсовыми составами	100м2	0,359							
64.	Установка перфорированных уголков	100мп.	0,125							
65.	Окраска стен вододисперсионными (акриловыми) составами с красителем	100м2	0,334							
66.	Окраска откосов вододисперсионными (акриловыми) составами	100м2	0,025							
<i>Потолок</i>										
67.	Снятие багетов	100мп.	0,133							
68.	Обрамление потолка багетом	100мп.	0,133							
69.	Перетирка потолка гипсовыми составами (финиш)	100м2	0,109							
70.	Окраска потолка вододисперсионными (акриловыми) составами	100м2	0,109							



<i>Балкон</i>										
71.	Разборка покрытия пола балкона из керамических плиток.	100м2	0,03							
72.	Устройство покрытия пола балкона из керамических плиток	100м2	0,03							
73.	Облицовка стен керамическими плитками "Сапожок" Н-15 см.	100м2	0,0055							
<i>Прочее</i>										
74.	Ремонт штукатурки наружных дверных и оконных откосов	100м.п.	0,123							
75.	Шпатлевка наружных дверных и оконных откосов	100м2	0,0184							
76.	Окраска наружных дверных и оконных откосов фасадной краской	100м2	0,0184							
77.	Окраска приборов отопления и труб за 2 раза	100м2	0,019							

Начальник ОКС




С.И. Онищенко

Исп. Владюк В.В.

тел. 71 97

ВИЗА: Д.В. Фоменко



ОАО ММЗ

Цех (подразделение) - СП "Металлург"

Исполнитель -

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор

О.Л. Кучеренко

" 21 " 02 2022 г.

ВЕДОМОСТЬ РЕМОНТНЫХ РАБОТ № - 18-22

Корпус № 1. Ремонт помещений 2-го этажа. Номер № 28

№ п/п	Наименование работ	Объем работ		Материалы			Ном. номер	Стоимость, \$		
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Норма		Кол-во	цена ед.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
<b>1. Коридор - 5,3 м2; Н-2,93 м.</b>										
	<i>Пол</i>									
1.	Разборка покрытия пола из линолеума	100м2	0,053							
2.	Устройство стяжки самовыравнивающейся смесью ср. толщ. - 10 мм.	100м2	0,053							
3.	Устройство покрытия пола из ламината	100м2	0,053							
4.	Крепление плинтуса	100мп.	0,06							
	<i>Стены</i>									
5.	Ремонт штукатурки внутренних дверных и оконных откосов	100мп.	0,244							
6.	Перетирка стен и откосов гипсовыми составами	100м2	0,235							
7.	Установка перфорированных уголков	100мп.	0,05							
8.	Окраска стен и откосов водоэмульсионными (акриловыми) составами с красителем	100м2	0,21							
9.	Окраска откосов водоэмульсионными (акриловыми) составами	100м2	0,025							
	<i>Потолок</i>									
10.	Снятие багета	100мп.	0,10							
11.	Обрамление потолка багетом	100мп.	0,10							
12.	Перетирка потолка гипсовыми составами (финиш)	100м2	0,053							
13.	Окраска потолка водоэмульсионными (акриловыми) составами	100м2	0,053							



2. Туалет - 1,86 м2; Н-2,54 м.

<i>Пол</i>										
14.	Разборка покрытия пола из керамических плиток	100м2	0,186							
15.	Устройство покрытия пола из керамических плиток	100м2	0,186							
<i>Стены</i>										
16.	Разборка облицовки стен и откосов из керамических плиток	100м2	0,13							
17.	Ремонт внутреннего дверного откоса	100мп.	0,047							
18.	Облицовка стен и откоса керамическими плитками	100м2	0,013							
<i>Потолок</i>										
19.	Разборка подвесного потолка из вагонки МДФ с деревянным каркасом	100м2	0,019							
20.	Устройство подвесного потолка из влагостойких ГКЛ по металлическому каркасу Н-2,5 м.	100м2	0,019							
21.	Шпатлёвка потолка влагостойкими составами	100м2	0,019							
22.	Окраска потолка вододисперсионными (акриловыми) составами	100м2	0,019							

3. Душевая - 1,8 м2; Н-2,54 м.

<i>Пол</i>										
23.	Разборка покрытия пола из керамических плиток	100м2	0,018							
24.	Устройство покрытия пола из керамических плиток	100м2	0,018							
<i>Стены</i>										
25.	Разборка облицовки стен и откосов из керамических плиток	100м2	0,13							
26.	Ремонт внутреннего дверного откоса	100мп.	0,047							
27.	Облицовка стен и откоса керамическими плитками	100м2	0,013							
<i>Потолок</i>										
28.	Разборка подвесного потолка из вагонки МДФ с деревянным каркасом	100м2	0,018							
29.	Устройство подвесного потолка из влагостойких ГКЛ по металлическому каркасу Н-2,5 м.	100м2	0,018							
30.	Шпатлёвка потолка влагостойкими составами	100м2	0,018							
31.	Окраска потолка вододисперсионными (акриловыми) составами	100м2	0,018							



## 4. Комната А - 11,5 м2; Н-2,96 м.


32.	Разборка дверного заполнения	100м2	0,019							
33.	Заполнение дверного проема дверью из МДФ - 2,05x0,9 м - 1 шт. в комплекте с замком	100м2	0,019							
	<i>Пол</i>									
34.	Разборка покрытия пола из линолеума	100м2	0,115							
35.	Устройство цементно-песчаной стяжки ср.толщ-20 мм.	100м2	0,115							
36.	Устройство стяжки самовыравнивающейся смесью (в уровень с коридором)	100м2	0,115							
37.	Устройство покрытия пола из ламината	100м2	0,115							
38.	Крепление плинтуса	100мп.	0,118							
	<i>Стены</i>									
39.	Ремонт штукатурки внутренних дверных и оконных откосов	100мп.	0,123							
40.	Шпатлёвка стен и откосов гипсовыми составами	100м2	0,365							
41.	Установка перфорированных уголков	100мп.	0,125							
42.	Окраска стен вододисперсионными (акриловыми) составами с красителем	100м2	0,34							
43.	Окраска откосов вододисперсионными (акриловыми) составами	100м2	0,025							
	<i>Потолок</i>									
44.	Снятие багетов	100мп.	0,136							
45.	Обрамление потолка багетом	100мп.	0,136							
46.	Перетирка потолка гипсовыми составами (финиш)	100м2	0,115							
47.	Окраска потолка вододисперсионными (акриловыми) составами	100м2	0,115							
	<i>Балкон</i>									
48.	Разборка покрытия пола балкона из керамических плиток.	100м2	0,03							
49.	Устройство покрытия пола балкона из керамических плиток	100м2	0,03							
50.	Облицовка стен керамическими плитками "Сапожок" Н-15 см.	100м2	0,006							





<i>Балкон</i>										
71.	Разборка покрытия пола балкона из керамических плиток.	100м2	0,03							
72.	Устройство покрытия пола балкона из керамических плиток	100м2	0,03							
73.	Облицовка стен керамическими плитками "Сапожок" Н-15 см.	100м2	0,006							
<i>Прочее</i>										
74.	Ремонт штукатурки наружных дверных и оконных откосов	100м.п.	0,123							
75.	Шпатлевка наружных дверных и оконных откосов	100м2	0,018							
76.	Окраска наружных дверных и оконных откосов фасадной краской	100м2	0,018							
77.	Окраска приборов отопления и труб за 2 раза	100м2	0,028							

Начальник ОКС




С.И. Онищенко

Исп. Владюк В.В.

тел. 71 97

ВИЗА: Д.В. Фоменко





ОАО ММЗ

Цех (подразделение) - СП "Металлург"

Исполнитель -

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор

О.Л. Кучеренко

"21" 02 2022 г.

ВЕДОМОСТЬ РЕМОНТНЫХ РАБОТ № - 19-22

Корпус № 1. Ремонт помещений 2-го этажа. Номер № 29

№ п/п	Наименование работ	Объем работ		Материалы				Ном. номер	Стоимость,\$	
		Ед. изм.	Кол-во	именован	Ед. изм.	Норма	Кол-во		цена ед.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
<b>1. Коридор - 1,9 м2; Н-2,95 м.</b>										
	<i>Пол</i>									
1.	Разборка покрытия пола из линолеума	100м2	0,019							
2.	Устройство стяжки самовыравнивающейся смесью ср. толщ. 6-10 мм.	100м2	0,019							
3.	Устройство покрытия пола из ламината	100м2	0,019							
4.	Крепление плинтуса	100мп.	0,032							
	<i>Стены</i>									
5.	Снятие обоев	100м2	0,11							
6.	Ремонт внутренних дверных откосов	100мп.	0,147							
7.	Шпатлёвка стен и откосов гипсовыми составами	100м2	0,14							
8.	Установка перфорированных уголков	100мп.	0,03							
9.	Окраска стен и откосов водоэмульсионными (акриловыми) составами с красителем	100м2	0,147							
	<i>Потолок</i>									
10.	Перетирка потолка гипсовыми составами (финиш)	100м2	0,019							
11.	Окраска потолка водоэмульсионными (акриловыми) составами	100м2	0,019							
12.	Обрамление потолка багетом	100мп.	0,057							
<b>2. Санузел - 1,8 м2; Н-2,5 м.</b>										
	<i>Пол</i>									
13.	Разборка покрытия пола из керамических плиток	100м2	0,018							
14.	Устройство покрытия пола из керамических плиток	100м2	0,018							




	<i>Стены</i>									
15.	Разборка облицовки стен и откоса из керамических плиток	100м2	0,13							
16.	Ремонт внутреннего дверного откоса	100мп.	0,047							
17.	Облицовка стен и откоса керамическими плитками	100м2	0,13							
	<i>Потолок</i>									
18.	Разборка подвесного потолка из вагонки МДФ с деревянным каркасом	100м2	0,018							
19.	Устройство подвесного потолка из влагостойких ГКЛ по металлическому каркасу Н-2,5 м.	100м2	0,018							
20.	Шпатлёвка потолка влагостойкими гипсовыми составами	100м2	0,018							
21.	Окраска потолка вододисперсионными (акриловыми) составами	100м2	0,018							
	<b>4. Комната - 10,1 м2; Н-2,97 м.</b>									
22.	Разборка дверного заполнения	100м2	0,0185							
23.	Заполнение дверного проема дверью из МДФ - 2,05x0,9 м - 1 шт. в комплекте с замком	100м2	0,0185							
	<i>Пол</i>									
26.	Разборка покрытия пола из линолеума	100м2	0,101							
27.	Устройство цементно-песчаной стяжки ср.толщ-20 мм.	100м2	0,101							
28.	Устройство стяжки самовыравнивающейся смесью (в уровень с коридором)	100м2	0,101							
29.	Устройство покрытия пола из ламината	100м2	0,101							
30.	Крепление плинтуса	100мп.	0,111							
	<i>Стены</i>									
31.	Снятие обоев	100м2	0,313							
32.	Ремонт штукатурки внутренних дверных и оконных откосов	100м.п.	0,123							
33.	Шпатлёвка стен и откосов гипсовыми составами	100м2	0,322							
34.	Установка перфорированных уголков	100мп.	0,125							
35.	Окраска стен вододисперсионными (акриловыми) составами с красителем	100м2	0,322							
36.	Окраска откосов вододисперсионными (акриловыми) составами	100м2	0,023							



<i>Потолок</i>									
37.	Перетирка потолка гипсовыми составами (финиш)	100м2	0,101						
38.	Окраска потолка водоземulsionными (акриловыми) составами	100м2	0,101						
39.	Обрамление потолка багетом	100мп.	0,13						
<i>Балкон</i>									
40.	Разборка покрытия пола балкона из керамических плиток.	100м2	0,024						
41.	Устройство покрытия пола балкона из керамических плиток	100м2	0,024						
42.	Облицовка стен керамическими плитками "Сапожок" Н-15 см.	100м2	0,005						
<i>Прочее</i>									
43.	Ремонт штукатурки наружных дверных и оконных откосов	100м.п.	0,123						
44.	Шпатлевка наружных дверных и оконных откосов	100м2	0,0184						
45.	Окраска наружных дверных и оконных откосов фасадной краской	100м2	0,0184						
46.	Окраска приборов отопления и труб за 2 раза	100м2	0,028						

Начальник ОКС



С.И. Онищенко

Исп. Владок В.В.

тел. 71 97

ВИЗА: Д.В. Фоменко

