



Validate with the  
CARES Cloud App

ОАО «МОЛДАВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

ВАТ «МОЛДАВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»

24.03.2023 № 1002-42-46

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

ОАО  
«ММЗ»

5500, Молдова, г. Рыбница, ул. Индустриальная, 1  
1, Industrialnaya str., Rybnitsa, 5500, Moldova

## ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ ПОДРЯДЧИКАМ

г. Рыбница

«24» марта 2023

ОАО «Молдавский металлургический завод» предлагает всем потенциальным подрядчикам рассмотреть возможность выполнения работ по текущему ремонту стен закромов КопрЦ ОАО «ММЗ», согласно ремонтной ведомости и ведомости дефектов.

**Срок выполнения работ – до 20 рабочих дней.**

К участию в тендере допускаются хозяйствующие субъекты в форме юридического лица, имеющие лицензии на вид деятельности, являющейся предметом тендера, в случае если такая деятельность подлежит лицензированию в соответствии с действующим законодательством ПМР.

Для участия в тендере претендент должен представить коммерческое предложение (заявку) с приложением следующих документов:

- копию свидетельства о регистрации юридического лица (если впервые работает с заводом);
- копию выписка из единого государственного реестра юридических лиц;
- копию лицензии на вид деятельности, являющейся предметом тендера, в случае если данный вид деятельности подлежит лицензированию в соответствии с действующим законодательством ПМР;
- справку о наличии либо об отсутствии задолженности по платежам в бюджет всех уровней и государственные внебюджетные фонды;
- данные о субподрядчике (в случае привлечения такового);

САТД «УЗИНА МЕТАЛУРЖИКЭ МОЛДОВЕНЯСКЭ»

JSC «MOLDOVA STEEL WORKS»

Тел. : (373 555) 7-61-41  
Факс: (373 555) 7-60-95

e-mail: [aommz@aommz.com](mailto:aommz@aommz.com)  
<http://www.aommz.com>

Tel : (373 555) 7-61-41  
Fax: (373 555) 7-60-95

- данные о составе и квалификации технического и производственного персонала;

- гарантийные обязательства;

- расчет сметной стоимости в рублях ПМР (смета Исполнителя);

- график выполнения работ;

- другие документы (по запросу Заказчика).

К участию в тендере не допускаются претенденты, организации которых находятся в состоянии реорганизации, ликвидации или банкротства.

За всей необходимой информацией обращаться: ОАО «ММЗ», здание заводоуправления, 3 этаж, каб. 304 (отдел планирования ремонтов Управления ремонтов) - инженер Воложанина Людмила Григорьевна, тел/факс (555) 7 70 53, E-mail: [lvolozhanina@aommz.com](mailto:lvolozhanina@aommz.com)

Коммерческие предложения принимаются - **в срок до 30.03.2023 года** по следующим электронным адресам:


1) Отдел планирования ремонтов УР - [lvolozhanina@aommz.com](mailto:lvolozhanina@aommz.com)

2) Служба безопасности (в копию) - [sb@aommz.com](mailto:sb@aommz.com), [vkunitskiy@aommz.com](mailto:vkunitskiy@aommz.com)

Информация о всех запросах ОАО «ММЗ» на выполнение работ подрядным способом размещена на официальном сайте <https://www.aommz.com/> в разделе «ПОДРЯДЫ».

С уважением,

Технический директор



О.Л. Кучеренко

УР

(555) 7-78-85, 7 70 53, 7 62 63

E-mail: [lvolozhanina@aommz.com](mailto:lvolozhanina@aommz.com)

ВИЗА: П.В. Шестопал

*402-658*  
*дт. 03 2023*

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник УР  
*Шестопад* П.В. Шестопад  
" " 2022

**Типовая ремонтная ведомость №**  
**к текущему ремонту стен закровов КопрЦ**  
наименование агрегата

Дата начала ремонта по плану \_\_\_\_\_

фактически

Дата окончания ремонта по плану \_\_\_\_\_

фактически

Продолжительность ремонта по плану **19 смен x 8 часов** \_\_\_\_\_

фактически

№ п / п	Наименование механизма, перечень ремонтных работ и заменяемых деталей (узлов)	Кол - во узлов и деталей, подлежа. изготвл., ремонту	Потребная рабочая сила		Исполнитель	Фактическая рабочая сила		Оценка качества ремонта	Контроль	Примечание
			чел.	чел. час		чел.	ч. час.			
1	Демонтаж ломаных косынок и пластин весом до 25 кг. из листа, Б=30 мм.	30	4	64						
2	Демонтаж стен закровов	4	4	64						
3	Изго-ние новых косынок и пластин весом до 25 кг. из листа, Б=30 мм.	30	2	64						
4	Монтаж стен закровов.	4	4	128						
5	Монтаж новых косынок и пластин весом до 25 кг. из листа, Б=30 мм.	30	4	128						
6	Сварка косынок и пластин ( катет шва - 20 мм.)	47 мп.	2	156						
<b>ИТОГО:</b>			<b>4</b>	<b>604</b>						

Зам. начальника УР

А.Ф. Бричкин

СОГЛАСОВАНО:

Начальник УПиОП

О.К. Корлюга

Начальник КопрЦ

М.С. Цуркан

Исп.: Мастер Галайчук С.Н.

тел. 76 - 09

ОАО "Молдавский металлургический завод

Цех - заказчик : УПиОП. КопрЦ

Исполнитель ремонта : Подрядчик

Инв. №

Приложение № 10 к 11-518-4200-03-0001-2019

УТВЕРЖДАЮ

Начальник УР

 П.В. Шестопап  
" " 2022

**ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ №**  
**к текущему ремонту стен закровов КопрЦ**

наименование агрегата

Дата начала ремонта по плану

фактически

Дата окончания ремонта по плану

фактически

Продолжительность ремонта по плану

фактически

№ п/п	Наименование агрегата, узла, основного конструктивного элемента, требующего ремонта; перечень работ, которые подлежат выполнению; наименование деталей, требующих замены или реставрации; наименование материалов, характеристики и (или) расход которых подлежит уточнению	№ чертежа	Объем работ		Детали						Материалы			Примечание
			ед. изм.	кол-во	подлежат замене		подлежат изготовлению			Наименование	Ед. изм.	кол-во		
					кол-во	масса, кг	наименование(вид обработ-ки)	кол - во шт.	масса всего, кг					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Демонтаж ломаных косынок и пластин весом до 25 кг. из листа, Б=30 мм.													
2	Демонтаж стен закровов													
3	Изго-ние новых косынок и пластин весом до 25 кг. из листа, Б=30 мм.													
4	Монтаж стен закровов.													
5	Монтаж новых косынок и пластин весом до 25 кг. из листа, Б=30 мм.													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
6	Сварка косынок и пластин (катет шва - 20 мм.)		т./шт.	0.75 / 2							ном. № 2040011 Электроды УОНИ 13/45, Ø 4 мм. ном. № 2040031 Электроды УОНИ 13/45, Ø 5 мм.	т. - т.	0.07 - 0.07		


Зам. начальника УР

 А.Ф. Бричкин

СОГЛАСОВАНО:  
Начальник УПиОП

 О.К. Корлюга

Начальник КопрЦ

 М.С. Цуркан

Исп.: Мастер Галайчук С.Н.  
тел. 76 - 09