



Validate with the
CARES Cloud App

ОАО «МОЛДАВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

ВАТ «МОЛДАВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»

29.03.2023 № 1002-42-53

на № _____ от _____

ОАО
«ММЗ»

5500, Молдова, г. Рыбница, ул. Индустриальная, 1
1, Industrialnaya str., Rybnitsa, 5500, Moldova

ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ ПОДРЯДЧИКАМ

г. Рыбница

«29» марта 2023

ОАО «Молдавский металлургический завод» предлагает всем потенциальным подрядчикам рассмотреть возможность выполнения работ по демонтажу изоляции с газоходов и нанесению антикоррозийного покрытия ДСП-2 ЭСПЦ ЦЭПО, согласно ведомости дефектов.

Срок выполнения работ – 25 рабочих дней.

К участию в тендере допускаются хозяйствующие субъекты в форме юридического лица, имеющие лицензии на вид деятельности, являющейся предметом тендера, в случае если такая деятельность подлежит лицензированию в соответствии с действующим законодательством ПМР.

Для участия в тендере претендент должен представить коммерческое предложение (заявку) с приложением следующих документов:

- копию свидетельства о регистрации юридического лица (если впервые работает с заводом);
- копию выписка из единого государственного реестра юридических лиц;
- копию лицензии на вид деятельности, являющейся предметом тендера, в случае если данный вид деятельности подлежит лицензированию в соответствии с действующим законодательством ПМР;
- справку о наличии либо об отсутствии задолженности по платежам в бюджет всех уровней и государственные внебюджетные фонды;
- данные о субподрядчике (в случае привлечения такового);

САТД «УЗИНА МЕТАЛУРЖИКЭ МОЛДОВЕНЯСКЭ»

JSC «MOLDOVA STEEL WORKS»

Тел. : (373 555) 7-61-41
Факс: (373 555) 7-60-95

e-mail: aommz@aommz.com
<http://www.aommz.com>

Tel : (373 555) 7-61-41
Fax: (373 555) 7-60-95

- данные о составе и квалификации технического и производственного персонала;

- гарантийные обязательства;

- расчет сметной стоимости в рублях ПМР (смета Исполнителя);

- график выполнения работ;

- другие документы (по запросу Заказчика).

К участию в тендере не допускаются претенденты, организации которых находятся в состоянии реорганизации, ликвидации или банкротства.

За всей необходимой информацией обращаться: ОАО «ММЗ», здание заводоуправления, 3 этаж, каб. 304 (отдел планирования ремонтов Управления ремонтов) - инженер Воложанина Людмила Григорьевна, тел/факс (555) 7 70 53, E-mail: lvolozhanina@aommz.com

Коммерческие предложения принимаются - **в срок до 07.04.2023 года** по следующим электронным адресам:


1) Отдел планирования ремонтов УР - lvolozhanina@aommz.com

2) Служба безопасности (в копию) - sb@aommz.com, vkunitskiy@aommz.com

Информация о всех запросах ОАО «ММЗ» на выполнение работ подрядным способом размещена на официальном сайте <https://www.aommz.com/> в разделе «ПОДРЯДЫ».

С уважением,

Технический директор



О.Л. Кучеренко

УР

(555) 7-78-85, 7 70 53, 7 62 63

E-mail: lvolozhanina@aommz.com

ВИЗА: П.В. Шестопал

4dv-606
16.03.2023

УТВЕРЖДАЮ

Главный энергетик

В.М. Швец В.М. Швец

"23" 03 2023 г.

Цех: УР

Исполнитель ремонта:

Инв. № 31-063

Код 30113005500 Система отвода и очистки
дымовых газов ДСП-2 ЭСПЦ ЦЭПО

Ведомость дефектов №

к капитальному ремонту системы отвода и очистки дымовых газов ДСП-2 ЭСПЦ

ЦЭПО (Демонтаж изоляции с газоходов и нанесение антикоррозийного покрытия)

Дата проведения ремонта план

факт

Продолжительность ремонта план

факт

№ п/п	Наименование агрегата, узла, основного конструктивного элемента, требующего ремонта; перечень работ, которые подлежат выполнению; наименование деталей, требующих замены или реставрации; наименование материалов, характеристики и (или) расход которых подлежит уточнению	№ чертежа	Объем работ		Детали						Материалы			Примечание
			ед. изм.	кол-во	подлежат замене		подлежат изготвл.				Наименование	Ед. изм.	кол-во	
					кол-во	масса, кг		наименование (вид обработки)	кол-во шт.	масса всего, кг				
						1 шт	всего							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Демонтаж тепловой изоляции (лист оцинк 0.7мм., мин.вата) с участка газохода ф4000, L-10000. Пролет Ж-И, ось 20-21, отм. +44.000м.		м2	125										
2	Демонтаж крепежных элементов изоляции (штырей) с квадратной части газохода 3000x3000x14000. Пролет Ж-И, ось 20-21, отм. +51.000м.		м2	135										
3	Демонтаж крепежных элементов изоляции (штырей) с участка газохода ф3000, L-18000. Пролет Ж-И, ось 20-21, отм. +44.000м.		м2	227										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	Очистка металла от коррозии на квадратной части газохода 3000x3000x14000. Пролет Ж-И, ось 20-21, отм. +51.000м.		м2	135										
5	Очистка металла от коррозии на газоходах ф4000 L-18000. Пролет Ж-И, ось 20-21, отм. +44.000м.		м2	227										
6	Нанесение антикоррозионного покрытия на квадратную часть газохода 3000x3000x14000. Пролет Ж-И, ось 20-21, отм. +51.000м.		м2	135										
											Эмаль_ПФ-837	т	0.05	
											Растворитель_РС-2	т	0.02	
7	Нанесение антикоррозионного покрытия на газоход ф4000 L-18000. Пролет Ж-И, ось 20-21, отм. +44.000м.		м2	227										
											Эмаль_ПФ-837	т	0.07	
											Растворитель_РС-2	т	0.03	

Начальник УР



П.В. Шестопап

Зам. начальника УР
по энергооборудованию



В.Я. Побережнюк

СОГЛАСОВАНО
Начальник ЦЭПО



И.А. Мошняга

Исп. мастер УР



В.В. Паранюк