



Validate with the
CARES Cloud App

ОАО «МОЛДАВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

25.03.2024 № 1002-63-1

на № _____ от _____

ВАТ «МОЛДАВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»

5500, ПМР, г. Рыбница, ул. Индустриальная, 1
1, Industrialnaya str., Rybnitsa, 5500

ОАО
«ММЗ»

ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ ПОДРЯДЧИКАМ

г. Рыбница

«25» марта 2024 года

ОАО «Молдавский металлургический завод» предлагает всем потенциальным подрядчикам рассмотреть возможность выполнения работ по ремонту кровельных покрытий на объектах ОАО «ММЗ» согласно прилагаемым дефектным ведомостям №№ 3-24 – 6-24, 11-24.

Сроки выполнения работ: до 31 октября 2024 года

К участию в тендере допускаются хозяйствующие субъекты в форме юридического лица, имеющие лицензии на вид деятельности, являющейся предметом тендера, в случае если такая деятельность подлежит лицензированию в соответствии с действующим законодательством ПМР.

Для участия в тендере претендент должен представить коммерческое предложение (заявку) с приложением следующих документов:

- копию свидетельства о регистрации юридического лица (если впервые работает с заводом);
- копию выписка из единого государственного реестра юридических лиц;
- копию лицензии на вид деятельности, являющейся предметом тендера, в случае если данный вид деятельности подлежит лицензированию в соответствии с действующим законодательством ПМР;
- справку о наличии либо об отсутствии задолженности по платежам в бюджет всех уровней и государственные внебюджетные фонды;
- данные о субподрядчике (в случае привлечения такового);
- данные о составе и квалификации технического и производственного персонала;
- гарантийные обязательства;
- расчет сметной стоимости в рублях ПМР (смета Исполнителя);
- график выполнения работ;

САТД «УЗИНА МЕТАЛУРЖИКЭ МОЛДОВЕНЯСКЭ»

JSC «MOLDOVA STEEL WORKS»

Тел. : (373 555) 7-61-41
Факс: (373 555) 7-60-95

e-mail: aommz@aommz.com
<http://www.aommz.com>

Tel : (373 555) 7-61-41
Fax: (373 555) 7-60-95

– другие документы (по запросу Заказчика).

К участию в тендере не допускаются претенденты, организации которых находятся в состоянии реорганизации, ликвидации или банкротства.

По техническим вопросам обращаться: ОАО «ММЗ», здание заводоуправления, 3 этаж, каб. 302 (Ремонтно-строительный цех) начальник РСЦ - Онищенко Сергей Иванович, тел/факс 0 (555) 7 78 29, E-mail: sonischenko@aommz.com


Коммерческие предложения принимаются - **в срок до 15 апреля 2024 года** по следующим электронным адресам:

- 1) Ремонтно-строительный цех - sonischenko@aommz.com
- 2) Служба безопасности (в копию) - sb@aommz.com, vkunitskiy@aommz.com

Информация о всех запросах ОАО «ММЗ» на выполнение работ подрядным способом размещена на официальном сайте <https://www.aommz.com/> в разделе «ПОДРЯДЫ».

С уважением,

Технический директор



О.Л. Кучеренко


В. В. Владюк
0 555 77197
vvladjuk@aommz.com

ОАО «ММЗ»

Цех (подразделение) УР

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор

 О.Л. Кучеренко



«22» 03 2024

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ № 3-24

Ремонт кровли здания ГРП № 2


| № п/п | Наименование работ | Ед. Изм. | Кол. | Примечание |
|-------|---|-------------------|------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Разделка воздушных пузырей с просушкой газовой горелкой | 100м ² | 0.12 | |
| 2. | Разборка верхнего слоя покрытия кровли | 100м ² | 0.12 | |
| 3. | Огрунтовка кровельного покрытия битумной грунтовкой | 100м ² | 1.0 | |
| 4. | Устр-во 2-х слойного кровельного покрытия с применением газовых горелок | 100м ² | 1.0 | |
| 5. | У-во примыканий к парапетам из оцинкованной стали шириной 70 мм | 100м.п. | 0.2 | |
| 6. | У-во карнизных свесов из оцинкованной стали шириной 400мм | 100м.п. | 0.07 | |
| 7. | Уборка и вывозка (утилизация) битумосодержащего мусора | тн | 06 | |
| 8. | | | | |

Начальник РСЦ
Начальник УР

С.И. Онищенко
П.В. Шестопап

ОАО «ММЗ»
Цех (подразделение) УР



УТВЕРЖДАЮ
Технический директор
 О.Л. Кучеренко
«22» 03 2024

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ № 4-24

Ремонт кровли здания ГРП № 3


| № п/п | Наименование работ | Ед. Изм. | Кол. | Примечание |
|-------|---|-------------------|------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Разделка воздушных пузырей с просушкой газовой горелкой | 100м ² | 0.12 | |
| 2. | Разборка верхнего слоя покрытия кровли | 100м ² | 0.12 | |
| 3. | Огрунтовка кровельного покрытия битумной грунтовкой | 100м ² | 1.0 | |
| 4. | Устр-во 2-х слойного кровельного покрытия с применением газовых горелок | 100м ² | 1.0 | |
| 5. | У-во примыканий к парапетам из оцинкованной стали шириной 70 мм | 100м.п. | 0.2 | |
| 6. | У-во парапетных свесов шириной 300мм | 100м.п. | 0.07 | |
| 7. | Уборка и вывозка (утилизация) битумосодержащего мусора | тн | 0.6 | |
| | | | | |

Начальник РСЦ
Начальник УР

С.И. Онищенко
П.В. Шестопал

ОАО «ММЗ»
Цех (подразделение) УР

УТВЕРЖДАЮ
Технический директор
 О.Л. Кучеренко
« 22 » 03 2024

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ № 5-24

Ремонт кровли здания ТиГС

| № п/п | Наименование работ | Ед. Изм. | Кол. | Примечание |
|-------|---|-------------------|------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Разделка воздушных пузырей с просушкой газовой горелкой | 100м ² | 0.12 | |
| 2. | Разборка верхнего слоя покрытия кровли | 100м ² | 0.18 | |
| 3. | Огрунтовка кровельного покрытия битумной грунтовкой | 100м ² | 2.85 | |
| 4. | Устр-во 2-х слойного кровельного покрытия с применением газовых горелок | 100м ² | 2.85 | |
| 5. | У-во примыканий к парапетам из оцинкованной стали шириной 70 мм | 100м.п. | 0.26 | |
| 6. | Уборка и вывозка (утилизация) битумосодержащего мусора | тн | 0.7 | |
| | | | | |
| | | | | |


Начальник РСЦ
Начальник УР




С.И. Онищенко
П.В. Шестопал

ОАО «ММЗ»

Цех (подразделение) ЭнЦ


УТВЕРЖДАЮ
Технический директор
 О.Л. Кучеренко
«22» 03 2024г.

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ № 6-24

Ремонт кровли здания КОЛВ

| № п/п | Наименование работ | Ед. Изм. | Кол. | Примечание |
|-------|---|----------|------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Разборка мягкой кровли из рулонных мат-лов | 100м2 | 1.3 | |
| 2. | У-во цементной стяжки, падуги, примыканий р-ром М-100 толщ до 20мм | 100м2 | 1.9 | |
| 3. | Огрунтовка основания кровельного покрытия битумной грунтовкой | 100м2 | 11.8 | |
| 4. | Устр-во 2-х слойного кровельного покрытия с применением газовых горелок | 100м2 | 11.8 | |
| 5. | У-во примыканий из оцинкованной стали шир 70 мм | 100м.п. | 2.1 | |
| 6. | У-во карнизных свесов (фартука) из оцинкованной стали шириной 300мм | 100м.п. | 0.24 | |
| 7. | Закрепление существующие парапетных свесов распорным дюбелем | 100м.п. | 0.41 | |
| 8. | Уборка с погрузкой мусора на автомашину | тн | 2.5 | |
| 9. | Вывоз и утилизация битумосодержащего мусора | тн | 2.5 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Начальник РСЦ
Начальник ЭнЦ



С.И. Онищенко
В.И. Марчук

ОАО «ММЗ»

Цех (подразделение) - УПиОП


УТВЕРЖДАЮ
Технический директор
4 О.Л. Кучеренко
«22» 03 2024

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ № 22-24

Ремонт кровли здания машзала № 2 ОПЛ-2

| № п/п | Наименование работ | Ед. Изм. | Кол. | Примечание |
|-------|---|----------|------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Разделка воздушных пузырей с просушкой газовой горелкой | 100м2 | 0.9 | |
| 2. | Разборка покрытия кровель из рулонных материалов | 100м2 | 1.4 | |
| 3. | Устройство цементной стяжки, штукатурка парапета | 100м2 | 0.8 | |
| 4. | Огрунтовка кровельного покрытия битумной грунтовкой | 100м2 | 8.2 | |
| 5. | Устр-во 2-х слойного кровельного покрытия с применением газовых горелок | 100м2 | 8.2 | |
| 6. | У-во примыканий к парапетам из оцинкованной стали шириной 70 мм | 100мп | 1.22 | |
| 7. | У-во парапетных свесов из оцинкованной стали шириной 400мм | 100мп | 0.4 | |
| 8. | У-во парапетных свесов из оцинкованной стали шириной 300мм | 100м.п. | 0.24 | |
| 9. | Уборка мусора и погрузка на автомашину | тн | 3.9 | |
| | Вывозка (утилизация) битумосодержащего мусора | тн | 3.9 | |
| | | | | |

Начальник РСЦ
Начальник УПиОП



С.И. Онищенко
О.К. Корлюга