



Validate with the CARES Cloud App

ОАО «МОЛДАВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

ВАТ «МОЛДАВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»

17.05.2022 № 02/42 - 1699

на № _____ от _____

ОАО
«ММЗ»

5500, Молдова, г. Рыбница, ул. Индустриальная, 1
1, Industrialnaya str., Rybnitsa, 5500, Moldova

ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ
ПОДРЯДЧИКАМ

г. Рыбница

«17» мая 2022

ОАО «Молдавский металлургический завод» предлагает всем потенциальным подрядчикам рассмотреть возможность выполнения работ по ремонту кровельных покрытий на объектах ОАО «ММЗ», согласно ведомостям дефектов.

Срок выполнения работ – до 31 октября 2022 года.

К участию в тендере допускаются хозяйствующие субъекты в форме юридического лица, имеющие лицензии на вид деятельности, являющейся предметом тендера, в случае если такая деятельность подлежит лицензированию в соответствии с действующим законодательством ПМР.

Для участия в тендере претендент должен представить коммерческое предложение (заявку) с приложением следующих документов:

- копию свидетельства о регистрации юридического лица (если впервые работает с заводом);
- копию выписка из единого государственного реестра юридических лиц;
- копию лицензии на вид деятельности, являющейся предметом тендера, в случае если данный вид деятельности подлежит лицензированию в соответствии с действующим законодательством ПМР;
- справку о наличии либо об отсутствии задолженности по платежам в бюджет всех уровней и государственные внебюджетные фонды;
- данные о субподрядчике (в случае привлечения такового);

САТД «УЗИНА МЕТАЛУРЖИКЭ МОЛДОВЕНЯСКЭ»

JSC «MOLDOVA STEEL WORKS»

Тел. : (373 555) 7-61-41
Факс: (373 555) 7-60-95

e-mail: aommz@aommz.com
<http://www.aommz.com>

Tel : (373 555) 7-61-41
Fax: (373 555) 7-60-95

- данные о составе и квалификации технического и производственного персонала;

- гарантийные обязательства;
- расчет сметной стоимости в рублях ПМР (смета Исполнителя);
- график выполнения работ;
- другие документы (по запросу Заказчика).

К участию в тендере не допускаются претенденты, организации которых находятся в состоянии реорганизации, ликвидации или банкротства.

За всей необходимой информацией обращаться: ОАО «ММЗ», здание заводоуправления, 3 этаж, каб. 302 (отдел капитального строительства) – начальник ОКС Онищенко Сергей Иванович, тел. (555) 7 78 29, E-mail: sonischenko@aommz.com или каб. 304 (отдел планирования ремонтов Управления ремонтов) - инженер Воложанина Людмила Григорьевна, тел/факс (555) 7 70 53, E-mail: lvolozhanina@aommz.com

Коммерческие предложения принимаются - в срок до **31.05.2022** года по следующим электронным адресам:

- 1) Отдел планирования ремонтов УР - lvolozhanina@aommz.com
- 2) Служба безопасности (в копию) - sb@aommz.com, vkunitskiy@aommz.com

Информация о всех запросах ОАО «ММЗ» на выполнение работ подрядным способом размещена на официальном сайте <https://www.aommz.com/> в разделе «ПОДРЯДЫ».

С уважением,

Технический директор




О.Л. Кучеренко

УР

(555) 7-78-85, 7 70 53, 7 62 63

E-mail: lvolozhanina@aommz.com

ВИЗА: П.В. Шестопал



УТВЕРЖДАЮ
Технический директор
О.Л. Кучеренко


« 12 » 05 2022

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ № 26-22

Ремонт кровли 2-го этажа в осях 7-15- инженерного корпуса ХЭЦ

№ п/п	Наименование работ	Ед. Изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
1.	Разделка воздушных пузырей с просушкой газовой горелкой	100м2	1.35	
2.	Выравнивание поверхности (создание разуклонки) биполем ХПП в 2-а слоя	100м2	1.35	
3.	Огрунтовка кровельного покрытия битумной грунтовкой	100м2	4.90	
4.	Устр-во 2-х слойного кровельного покрытия с применением газовых горелок	100м2	4.90	
5.	У-во примыканий к парапетам из оцинкованной стали шир 70 мм	100м.п.	1.61	
6.	У-во парапетных свесов из оцинкованной стали шириной 700мм	100м.п.	0.32	
7.	Дополнительное крепление существующих парапетных свесов	100м.п	0.4	
8.	Доп. оклейка биполем ЭКП в 1 слой примыканий к фундаментам вентсистемы	100м2	0.15	
9.	Обработка швов примыканий битумной мастикой	100м.п	0.4	
10.	Разборка покрытия кровель из рулонных материалов	100 м2	0.1	
11.	У-во фартука из оцинкованной стали шир. 350мм	100мп	0.24	
	Разборка обшивки стен из вагонки типа «Сайдинг»	100м2	0.16	
12.	Уборка мусора и погрузка на автомашину	тн	2.5	
13.	Вывоз и утилизация битумосодержащего мусора	тн	2.5	
14.	У-во укрытия из оцинкованной стали вент.шахт	м2	5.2	
15.	Штукатурка цем. раствором вентшахт на кровле	100м2	0.19	


Начальник ОКС
Начальник ХЭЦ



С.И. Онищенко
Е.С. Яцынюк

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор

 О.Л. Кучеренко


« 12 » 05 2022

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ № 24-22

Ремонт кровли 2-го этажа в осях 23-35 (над столовой № 2) инженерного корпуса ХЭЦ

№ п/п	Наименование работ	Ед. Изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
1.	Разделка воздушных пузырей с просушкой газовой горелкой	100м2	2.4	
2.	Разборка покрытия кровель из рулонных материалов	100м2	0.26	
3.	Разборка бетонных фундаментов	М3	0.5	
4.	Разборка обшивки стен из вагонки типа «Сайдинг»	100м2	0.18	
5.	Выравнивание поверхности (создание разуклонки) биполем ХПП в 2-а слоя	100м2	2.4	
6.	Огрунтовка кровельного покрытия битумной грунтовкой	100м2	8.70	
7.	Устр-во 2-х слойного кровельного покрытия с применением газовых горелок	100м2	8.70	
8.	У-во примыканий к парапетам из оцинкованной стали шир 70 мм	100м.п.	1.60	
9.	У-во парапетных свесов из оцинкованной стали шириной 400мм	100м.п.	0.12	
10.	Дополнительное крепление существующих парапетных свесов	100м.п	1.7	
11.	Обработка швов примыканий битумной мастикой	100мп	0.8	
12.	Уборка мусора и погрузка на автомашину	тн	2.8	
13.	Вывоз и утилизация битумосодержащего мусора	тн	2.8	


Начальник ОКС
Начальник ХЭЦ



С.И. Онищенко
Е.С. Яцынюк

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор

 О.Л. Кучеренко

« 12 » 05 2022

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ № 28-22

Ремонт кровли пристройки к дымокамеры и вентпомещения ХЭЦ

№ п/п	Наименование работ	Ед. Изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
1.	Разделка воздушных пузырей с просушкой газовой горелкой	100м2	0.3	
2.	Выравнивание поверхности (создание разуклонки) биполем ХПП в 2-а слоя	100м2	0.17	
3.	Огрунтовка кровельного покрытия битумной грунтовкой	100м2	1.42	
4.	Устр-во 2-х слойного кровельного покрытия с применением газовых горелок	100м2	1.42	
5.	У-во примыканий к парапетам из оцинкованной стали шириной 70 мм	100м.п.	0.1	
6.	Уборка и вывозка (утилизация) битумосодержащего мусора	тн.	0.5	


Начальник ОКС
Начальник ХЭЦ



С.И. Онищенко
Е.С. Яцынюк

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор

 О.Л. Кучеренко


« 22 » 05 2022

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ № 29-22

Ремонт кровли здания ХО ХЭЦ

№ п/п	Наименование работ	Ед. Изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
1.	Разделка воздушных пузырей с просушкой газовой горелкой	100м2	0.6	
2.	Огрунтовка кровельного покрытия битумной грунтовкой	100м2	2.8	
3.	Устр-во 2-х слойного кровельного покрытия с применением газовых горелок	100м2	2.8	
4.	У-во примыканий к парапетам из оцинкованной стали шириной 70 мм	100мп	0.5	
5.	У-во парапетных свесов из оцинкованной стали шириной 500мм	100м.п.	0.15	
6.	Уборка и вывозка (утилизация) битумосодержащего мусора	тн.	1	

Начальник ОКС
Начальник ХЭЦ



С.И. Онищенко
Е.С. Яцынюк

УТВЕРЖДАЮ
Технический директор
О.Л. Кучеренко

« 12 » 05 2022

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ № 30-22

Ремонт кровли пролеты А-Б-Б/1 здания КОГВ ЭнЦ

№ п/п	Наименование работ	Ед. Изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
1.	Разделка воздушных пузырей с просушкой газовой горелкой	100м2	1.86	
2.	Разборка покрытия кровель из рулонных материалов	100м2	5.84	
3.	Устройство цементной стяжки в ендове	100м2	5.84	
4.	Промазка праймером основания кровли	100м2	5.84	
5.	Огрунтовка кровельного покрытия битумной грунтовкой	100м2	17.0	
6.	Устр-во 2-х слойного кровельного покрытия с применением газовых горелок	100м2	17.0	
7.	Разборка металлических воронок водосточных	шт	4	
8.	У-во примыканий к парапетам из оцинкованной стали шириной 70 мм	100м.п.	1.2	
9.	Уборка мусора и погрузка на автомашину	тн	5.6	
10.	Вывозка (утилизация) битумосодержащего мусора	тн	5.6	

Начальник ОКС
Начальник ЭнЦ

С.И. Онищенко
В.И. Марчук

УТВЕРЖДАЮ
Технический директор
О.Л. Кучеренко


« 12 » 05 2022

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ № 31-22


Ремонт кровли павильонов (7 шт.) УВП ЭнЦ (ВОС с. Бошерница Молдова)

№ п/п	Наименование работ	Ед. Изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
1.	Разборка кирпичных ребер на кровле	100м3	0.05	
2.	Разборка покрытия кровель из рулонных материалов	100м2	2.45	
3.	Устройство цементной стяжки	100м2	2.45	
4.	Промазка праймером основания кровли	100м2	2.45	
5.	Огрунтовка кровельного покрытия битумной грунтовкой	100м2	2.45	
6.	Устр-во 2-х слойного кровельного покрытия с применением газовых горелок	100м2	2.45	
7.	У-во карнизных свесов из оцинкованной стали шириной 300мм	100мп	0.3	
8.	У-во парапетных свесов из оцинкованной стали шириной 400мм	100мп	0.6	
9.	У-во примыканий к парапетам из оцинкованной стали шириной 70 мм	100м.п.	0.6	
10.	Уборка мусора и погрузка на автомашину	тн	2.8	
11.	Вывозка (утилизация) битумосодержащего мусора	тн	2.8	

Начальник ОКС
Начальник ЭнЦ



С.И. Онищенко
В.И. Марчук

УТВЕРЖДАЮ
Технический директор
 О.Л. Кучеренко
« 22 » 05 2022

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ № 32-22


Ремонт кровли над камеры хлопьеобразования здания БВУ-2 УВП ЭнЦ (ВОС с. Бошерница Молдова)

№ п/п	Наименование работ	Ед. Изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
1.	Разделка воздушных пузырей с просушкой газовой горелкой	100м2	0.45	
2.	Разборка покрытия кровель из рулонных материалов	100м2	0.26	
3.	Устройство цементной стяжки	100м2	0.26	
4.	Огрунтовка кровельного покрытия битумной грунтовкой	100м2	1.2	
5.	Устр-во 2-х слойного кровельного покрытия с применением газовых горелок	100м2	1.2	
6.	У-во карнизных свесов из оцинкованной стали шириной 300мм	100мп	0.6	
7.	У-во парапетных свесов из оцинкованной стали шириной 400мм	100мп	0.3	
8.	У-во примыканий к парапетам из оцинкованной стали шириной 70 мм	100м.п.	0.2	
9.	Уборка мусора и погрузка на автомашину	тн	0.7	
10.	Вывозка (утилизация) битумосодержащего мусора	тн	0.7	

Начальник ОКС
Начальник ЭнЦ



С.И. Онищенко
В.И. Марчук

УТВЕРЖДАЮ
Технический директор
 О.Л. Кучеренко
« 12 » 05 2022

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ № 33-22


Ремонт кровли газоходов пароводогрейной котельной ЭНЦ

№ п/п	Наименование работ	Ед. Изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
1.	Разделка воздушных пузырей с просушкой газовой горелкой	100м2	0.6	
2.	Разборка покрытия кровель из рулонных материалов	100м2	0.45	
3.	Устройство цементной стяжки	100м2	0.26	
4.	Огрунтовка кровельного покрытия битумной грунтовкой	100м2	1.8	
5.	Устр-во 2-х слойного кровельного покрытия с применением газовых горелок	100м2	1.8	
6.	У-во карнизных свесов из оцинкованной стали шириной 300мм	100мп	0.9	
8.	У-во примыканий из оцинкованной стали шириной 70 мм	100м.п.	0.21	
10.	Вывозка (утилизация) битумосодержащего мусора	тн	0.5	
	Уборка мусора и погрузка на автомашину	тн	0.5	

Начальник ОКС
Начальник ЭНЦ



С.И. Онищенко
В.И. Марчук

УТВЕРЖДАЮ
Технический директор
 О.Л. Кучеренко
« 12 » 05 2022

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ № 34-22

Ремонт кровли здания НССН УВП ЭнЦ (ВОС с. Бошерница Молдова)

№ п/п	Наименование работ	Ед. Изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
1.	Разделка воздушных пузырей с просушкой газовой горелкой	100м2	0.4	
2.	Разборка покрытия кровель из рулонных материалов	100м2	1.2	
3.	Устройство цементной стяжки	100м2	1.2	
4.	Огрунтовка кровельного покрытия битумной грунтовкой	100м2	3.64	
5.	Устр-во 2-х слойного кровельного покрытия с применением газовых горелок	100м2	3.64	
6.	У-во карнизных свесов из оцинкованной стали шириной 300мм	100мп	0.6	
7.	У-во примыканий к парапетам из оцинкованной стали шириной 70 мм	100м.п.	0.3	
8.	Уборка мусора и погрузка на автомашину	тн	2.8	
9.	Вывозка (утилизация) битумосодержащего мусора	тн	2.8	


Начальник ОКС
Начальник ЭнЦ




С.И. Онищенко
В.И. Марчук

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор

 О.Л. Кучеренко

« 12 » 05 2022

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ №35-22


Ремонт кровли здания АБК ХВО ЭНЦ

№ п/п	Наименование работ	Ед. Изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
1.	Разделка воздушных пузырей с просушкой газовой горелкой	100м2	0.28	
2.	Разборка кровельного покрытия ливнеприёмных воронок 2 шт.	100м2	0.04	
3.	Огрунтовка кровельного покрытия битумной грунтовкой	100м2	4.5	
4.	Устр-во 2-х слойного кровельного покрытия с применением газовых горелок	100м2	4.5	
5.	Устройство примыканий к парапетам краевой рейкой шир 70мм с промазка мастикой	100м.п.	0.84	
6.	Уборка мусора и погрузка на автомашину	тн	0.68	
7.	Вывозка (утилизация) битумосодержащего мусора	тн	0.68	

Начальник ОКС
Начальник ЭНЦ




С.И. Онищенко
В.И. Марчук

УТВЕРЖДАЮ
Технический директор
 О.Л. Кучеренко
« 12 » 05 2022

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ № 36-22

Ремонт кровли пристройки к зданию КОЛВ

№ п/п	Наименование работ	Ед. Изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
1.	Разборка покрытия кровель из рулонных материалов	100м2	2.7	
2.	Устройство цементной стяжки	100м2	2.5	
3.	Огрунтовка кровельного покрытия битумной грунтовкой	100м2	2.7	
4.	Устр-во 2-х слойного кровельного покрытия с применением газовых горелок	100м2	2.7	
5.	У-во примыканий из оцинкованной стали шириной 70 мм	100м.п.	0.62	
6.	Уборка мусора и погрузка на автомашину	тн	9.75	
7.	Вывозка (утилизация) битумосодержащего мусора	тн	9.75	
8.	Замена водосточной воронки диам. 110мм	шт.	1	
9.	Устройство труб ливневой канализации	м.п.	4	


Начальник ОКС
Начальник ЭНЦ




С.И. Онищенко
В.И. Марчук

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор


 О.Л. Кучеренко

« 12 » 05 2022

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ № 34-22

Ремонт кровельных вентиляционных шахт (7шт.) кабельного тоннеля (КТ-4) ЭЦ


№ п/п	Наименование работ	Ед. Изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
1.	Разделка воздушных пузырей с просушкой газовой горелкой	100м2	0.5	
2.	Огрунтовка кровельного покрытия битумной грунтовкой	100м2	0.8	
3.	Устр-во 2-х слойного кровельного покрытия с применением газовых горелок	100м2	0.8	
4.	У-во карнизных свесов из оцинкованной стали шириной 300мм	100мп	0.1	
5.	Вывозка (утилизация) битумосодержащего мусора	тн	0.1	
	Уборка мусора и погрузка на автомашину	тн	0.1	

Начальник ОКС
Начальник ЭЦ 

С.И. Онищенко
А.В. Марченко

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор

 О.Л. Кучеренко


« 12 » 05 2022

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ № 38-22


Ремонт кровли здания БСМ (бывший ДОЦ) ЦОП

№ п/п	Наименование работ	Ед. Изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
1.	Разделка воздушных пузырей с просушкой газовой горелкой	100м2	1.28	
2.	Разборка верхнего слоя покрытия кровли	100м2	5.12	
3.	Огрунтовка кровельного покрытия битумной грунтовкой	100м2	6.40	
4.	Устр-во 2-х слойного кровельного покрытия с применением газовых горелок	100м2	6.40	
5.	У-во примыканий к парапетам из оцинкованной стали шириной 70 мм	100м.п.	0.86	
6.	У-во карнизных свесов из оцинкованной стали шириной 400мм	100м.п.	0.11	
7.	У-во парапетных свесов шириной 300мм	100м.п.	0.75	
8.	Уборка и вывозка (утилизация) битумосодержащего мусора	тн	2.5	

Начальник ОКС
Начальник ЦОП



С.И. Онищенко
Р.П. Филимонов


УТВЕРЖДАЮ
Технический директор
 О.Л. Кучеренко
« 12 » 05 2022

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ № 39-22

Ремонт кровли здания оздоровительного комплекса ЖДЦ


№ п/п	Наименование работ	Ед. Изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
1.	Разделка воздушных пузырей с просушкой газовой горелкой	100м2	0.8	
2.	Разборка кровельного покрытия	100м2	0.4	
3.	Огрунтовка кровельного покрытия битумной грунтовкой	100м2	2.6	
4.	Устр-во 2-х слойного кровельного покрытия с применением газовых горелок	100м2	2.6	
5.	Устройство примыканий к парапетам краевой рейкой шир 70мм с промазка мастикой	100м.п.	0.26	
6.	Уборка мусора и погрузка на автомашину	тн	0.48	
7.	Вывозка (утилизация) битумосодержащего мусора	тн	0.48	

Начальник ОКС
Начальник ЖДЦ



С.И. Онищенко
О.А. Вовк

ОАО "ММЗ"
Цех (подразделение) - СПЦ

УТВЕРЖДАЮ
Технический директор
 О.Л. Кучеренко
" 12 " 05 2022 г.

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ № 40-22

Ремонт кровли здания СПЦ - пролет Б-В-Г в осях 2-12 (2 шт.)

№ п/п	Наименование работ	Объем работ		Примечание
		Ед. изм.	Кол-во	
1	2	3	4	5
Пролет Б-В-Г, Фонари.				
1.	Разделка воздушных пузырей с промазкой битумной грунтовкой (1:1)	100м2	1,8	
2.	Выравнивание поверхности и создание уклонов, биполем ХПП в 2 слоя с проклейкой стыков	100м2	3,1	
3.	Огрунтовка кровельного покрытия битумной грунтовкой (1:1)	100м2	17,4	
4.	Устройство однослойного рулонного кровельного покрытия биполем ЭКП с применением газовой горелки	100м2	17,4	
5.	Установка увеличенных карнизных свесов из оцин. стали с примыканием к кровле и креплением к металлоконструкциям фонарей (b-400 мм)	100м.п	2,9	
6.	Уборка мусора и погрузка на автомашину	тн	1	
7.	Вывоз и утилизация битумосодержащего мусора	тн	1	

Начальник ОКС

Начальник СПЦ

 С. И. Онищенко

В.Ю. Жеданков

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор

О.Л. Кучеренко

« 12 » 05 2022

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ № 41-22
Ремонт кровли здания СПЦ пролет В-Г оси 62-88


№ п/п	Наименование работ	Ед. Изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
1.	Разделка воздушных пузырей с просушкой газовой горелки	100м2	5,4	
2.	Разборка кровельного покрытия и цементной стяжки (у-во уклонов у ливневок)	100м2	0,36	
3.	Демонтаж колпаков ливнеприёмных воронок	шт	18	
4.	Выравнивание поверхности биполем ХПП в 2 слоя	100м2	13,5	
5.	Огрунтовка кровельного покрытия битумной грунтовкой (1:1)	100м2	60,5	
6.	Устройство однослойного кровельного покрытия с применением газовой горелки	100м2	60,5	
7.	Обработка швов битумной мастикой	100м.п.	4,32	
8.	Устройство примыканий к парапетам краевой рейкой 70мм с промазкой мастикой	100м.п.	3,88	
9.	Установка аэраторов	шт	48	
10.	Устройство спец.парапета (фигурного) из оцинкованной стали шир. 400мм	100м.п.	1,94	
11.	Уборка мусора и погрузка на автомашину	тн.	2	
12.	Вывоз и утилизация битумосодержащего мусора	тн	2	
13.	Дополнительное крепление существующих парапетных свесов из оцинкованной стали	100мп	0,45	

Начальник ОКС
Начальник СПЦ

С.И. Онищенко
В.Ю. Жеданков

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор



 О.Л. Кучеренко

« 22 » 05 2022

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ № 42-22

Ремонт кровли пролеты В-Г-Д оси 10-20 (с установкой дополнительной воронки в осях 16-18) здания РМУ УР


№ п/п	Наименование работ	Ед. Изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
1.	Разделка воздушных пузырей с просушкой газовой горелкой	100м2	5.28	
2.	Разборка покрытия кровель из рулонных материалов	100м2	2.24	
3.	Огрунтовка кровельного покрытия битумной грунтовкой	100м2	55.23	
4.	Устр-во однослойного кровельного покрытия с применением газовых горелок	100м2	55.23	
5.	Выравнивание поверхности биполем ХПП в 2 слоя	100м2	12.2	
6.	У-во примыканий к парапетам из оцинкованной стали шириной 70 мм	100м.п.	4.06	
7.	Разборка металлических воронок водосточных	шт.	21	
8.	Установка аэраторов	шт	31	
9.	Установка облегченных воронок водосточных диам.110мм	шт	2	
10.	Устройство труб ливневой канализации атм. +13000	м.п.	40	
11.	Уборка мусора и погрузка на автомашину	тн	5.5	
12.	Уборка и вывозка (утилизация) битумосодержащего мусора	тн	5.5	

Начальник ОКС 
Зам. начальника УР 

С.И. Онищенко
Е.Н. Воложанин

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор

 О.Л. Кучеренко


« 12 » 05 2022

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ № 43-22

Ремонт кровли здания 2ТП2 ЭСПЦ (инв. № 47-004, 47-005)

№ п/п	Наименование работ	Ед. Изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
1.	Разделка воздушных пузырей с просушкой газовой горелкой	100м2	2.3	
2.	Разборка покрытия кровель из рулонных материалов	100м2	1.8	
3.	Оштукатуривание парапета	100м2	0.15	
4.	Огрунтовка кровельного покрытия битумной грунтовкой	100м2	5.86	
5.	Устр-во 2-х слойного кровельного покрытия с применением газовых горелок	100м2	5.86	
6.	У-во карнизных свесов из оцинкованной стали шириной 300мм	100мп	0.1	
7.	У-во парапетных свесов из оцинкованной стали шириной 440мм	100м.п.	0.21	
8.	У-во примыканий из оцинкованной стали шириной 70 мм	100м.п.	0.73	
9.	Вывозка (утилизация) битумосодержащего мусора	тн	2.5	
	Уборка мусора и погрузка на автомашину	тн	2.5	

Начальник ОКС
Начальник ЭСПЦ



С.И. Онищенко
А.А. Рябчук